IACP DI CAMPOBASSO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

Bacino Basso Molise: Lavori di manutenzione e riparazione in alloggi di proprietà dell'Ente e/o gestiti dall'Ente in seguito a richieste di intervento degli inquilini.

COMMITTENTE: IACP della Provincia di Campobasso

Campobasso, ____





Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	ISIONI		Ouantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNALIONE DEI LA VON	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantum	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Intervento nº 1 - Santa Croce di Magliano Piazzale Italia nº 20 - (ripristino frontalini, intradossi e parapetti balconi) (SpCat 1)							
L .	Piattaforma semovente altezza 18 m (Prezziario Regione Abruzzo						-	
10.020.025.g	2023) SpCat 1 - Intervento nº 1 - Santa Croce di Magliano Piazzale Italia nº 20 - (ripristino frontalini, intradossi e parapetti balconi) per ripristino balconi gg. 5 x 8 ore *(par.ug.=5*8)	40,00		And the second statement of th		40,00		
	SOMMANO ora	,				40,00	44,11	1′764,40
2 302064	Ripristino di frontalini in calcestruzzo mediante l'eliminazione di tutte le parti non aderenti o poco resistenti tramite battitura per liberare le armature ossidate, eliminazione cm ed altezza dei frontalini di 25 cm, compresa rasatura della superficie a spessore millimetrico con malta di classe R3	lat.						
	SpCat 1 - Intervento n° 1 - Santa Croce di Magliano Piazzale Italia n° 20 - (ripristino frontalini, intradossi e parapetti balconi) frontalini balconi P.1° - n° 2 balconi	2,00	5,00			10,00		
		2,00 2,00 2,00	0,20 0,40 1,30			0,40 0,80 2,60		
	frontalini balconi P.2° - n° 2 balconi	2,00 2,00 2,00 2,00	5,00 0,20 0,40 1,30			10,00 0,40 0,80 2,60		
	SOMMANO m					27,60	50,84	1′403,18
3 302060a	Ripristino monolitico del copriferro in sezioni danneggiate o degradate e contestuale trattamento dei ferri di armatura e rasatura delle superfici di strutture in c.a., con applica a metalliche, le casseforme e la decorazione finale, valutato a metro quadro di sezione ricostruita: spessore medio 1 cm SpCat 1 - Intervento nº 1 - Santa Croce di Magliano Piazzale Italia nº 20 - (ripristino frontalini, intradossi e parapetti balconi) intradossi balconi P.1º - nº 2 balconi	2,00	8,10	1,100		17,82		
	intradossi balconi P.2° - n° 2 balconi	2,00 2,00 2,00	3,10 8,10 3,10	0,400 1,100 0,400		2,48 17,82 2,48		
	SOMMANO mq	2,00	2,10	3,100		40,60	41,99	1′704,79
4 A08018	Finitura ad applicazione manuale con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica e inerti dato a due passate su sottofondo esistente							
	SpCat 1 - Intervento nº 1 - Santa Croce di Magliano Piazzale Italia nº 20 - (ripristino frontalini, intradossi e parapetti balconi) parapetti balconi P.1º - nº 2 balconi - interno ed esterno parapetti balconi P.2º - nº 2 balconi - interno ed esterno	2,00 2,00	3,10 3,10		0,900 0,900			
	SOMMANO mq		э. т. Э. н	11/1 d		11,16	11,15	124,4
5 A17006	Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni, a base di una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad alta penetrazione, applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo SpCat 1 - Intervento n° 1 - Santa Croce di Magliano Piazzale Italia n°	a , s tea	். ஏ ் ் எழுதிர்க எழுதிர்க	ned je	SAME TO SAME	- 8 8 V _M 1)		
	20 - (ripristino frontalini, intradossi e parapetti balconi) frontalini balconi P.1° - n° 2 balconi	2,00 2,00 2,00 2,00	0,40			10,00 0,40 0,80 2,60		
	A RIPORTARE					13,80		4′996,8

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	ISIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VON	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					13,80		4′996,8
	frontalini balconi P.2° - n° 2 balconi intradossi balconi P.1° - n° 2 balconi intradossi balconi P.2° - n° 2 balconi parapetti balconi P.1° - n° 2 balconi - interno ed esterno parapetti balconi P.2° - n° 2 balconi - interno ed esterno	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	5,00 0,20 0,40 1,30 8,10 3,10 8,10 3,10 3,10	1,100 0,400 1,100 0,400	0,900 0,900	10,00 0,40 0,80 2,60 17,82 2,48 17,82 2,48 5,58 5,58		
	SOMMANO mq					79,36	2,66	211,10
6 A17012a	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: vinilacrilica traspirante SpCat 1 - Intervento nº 1 - Santa Croce di Magliano Piazzale Italia nº 20 - (ripristino frontalini, intradossi e parapetti balconi) frontalini balconi P.1º - nº 2 balconi frontalini balconi P.2º - nº 2 balconi intradossi balconi P.2º - nº 2 balconi intradossi balconi P.2º - nº 2 balconi parapetti balconi P.2º - nº 2 balconi - interno ed esterno	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	5,00 0,20 0,40 1,30 5,00 0,20 0,40 1,30 8,10 3,10 3,10 3,10	1,100 0,400 1,100 0,400	0,900	10,00 0,40 0,80 2,60 10,00 0,40 0,80 2,60 17,82 2,48 17,82 2,48 5,58		
	parapetti balconi P.2° - n° 2 balconi - interno ed esterno	2,00	3,10	anno consequences	0,900	5,58		
	SOMMANO mq	1				79,36	8,10	642,82
	Parziale Intervento nº 1 - Santa Croce di Magliano Piazzale Italia nº 20 - (ripristino frontalini, intradossi e parapetti balconi) (SpCat 1) euro Intervento nº 2 - Termoli - Via India nº 12 - (sistemazione intorno ai fabbricati n. civici 12-14) (SpCat 2)							5′850,72
7 M01003	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA qualificato edile SpCat 2 - Intervento n° 2 - Termoli - Via India n° 12 - (sistemazione intorno ai fabbricati n. civici 12-14) per demolizione a mano con demolitori elettrici del marciapiede da rifare e carico del materiale di risulta n° 2 operai x 16 ore * (par.ug.=2*16)	32,00				32,00 32,00	27,11	867,52
8 B01133	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai i uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica SpCat 2 - Intervento nº 2 - Termoli - Via India nº 12 - (sistemazione intorno ai fabbricati n. civici 12-14) marciapiedi demoliti COSTRUZION di MIELE Giancarmine Cell. 347.6775674 C.da Terry, 52 - Cercemaggiore (CB)		16,00 3,50 20,00 4,00 4,40	1,000 1,000 2,000 1,500 1,000	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	1,60 0,35 4,00 0,60 0,44		
P.IV.				***************************************		6,99	69,96	489,0
	$A + V \wedge A \wedge A$							7′207,2
P.IV.	caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica SpCat 2 - Intervento n° 2 - Termoli - Via India n° 12 - (sistemazione intorno ai fabbricati n. civici 12-14) marciapiedi demoliti GIMIELE Giancarmine Cell. 347.6775674 C.da Terry, 52 - Cercemaggiore (CB) A 017554: 1704 - C.F.: MLIGCR81H16B519J		3,50 20,00 4,00	1,000 2,000 1,500	0,100 0,100 0,100	0,35 4,00 0,60 0,44	69,96	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AMORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							7′207,2
9 A04017a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq) SpCat 2 - Intervento n° 2 - Termoli - Via India n° 12 - (sistemazione intorno ai fabbricati n. civici 12-14) rifacimento marciapiedi demoliti		16,00 3,50 20,00 4,00 4,40	1,000 1,000 2,000 1,500 1,000	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	1,60 0,35 4,00 0,60 0,44	169,19	1′182,6
10 A04052a	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi a in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 5 mm SpCat 2 - Intervento n° 2 - Termoli - Via India n° 12 - (sistemazione intorno ai fabbricati n. civici 12-14) rete filo 5 20x20 - peso 1,54 kg x mq	-	16,00 3,50 20,00 4,00 4,40	1,000 1,000 2,000 1,500 1,000	1,540 1,540 1,540 1,540 1,540	24,64 5,39 61,60 9,24 6,78		
	SOMMANO kg			-		107,65	2,71	291,7
	Parziale Intervento nº 2 - Termoli - Via India nº 12 - (sistemazione intorno ai fabbricati n. civici 12-14) (SpCat 2) euro				*		-	2′830,9
11	Intervento n° 3 - Termoli - Via India n° 18 - (rampa disabili e sistemazione marciapiedi intorno ai civici 16-18-20-22) (SpCat 3) Escavatore bobcat (Prezziario Regione Abruzzo 2023)							
10.005.032.b	SpCat 3 - Intervento n° 3 - Termoli - Via India n° 18 - (rampa disabili e sistemazione marciapiedi intorno ai civici 16-18-20-22) per realizzazione rampa disabili per sistemazione intorno alla rampa					8,00 4,00		
	SOMMANO ora			**************************************		12,00	34,24	410,8
12 10.005.005.c	Nolo di un autocarro articolato con carrello per trasporto mezzi movimento terra (Prezziario Regione Abruzzo 2023) SpCat 3 - Intervento nº 3 - Termoli - Via India nº 18 - (rampa disabili e sistemazione marciapiedi intorno ai civici 16-18-20-22) per trasporto miniescavatore e trasporto a rifiuto del materiale demolito per la realizzazione del marciapiede					12,00		
	SOMMANO ora					12,00	49,62	595,4
13 M01002	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA specializzato edile SpCat 3 - Intervento n° 3 - Termoli - Via India n° 18 - (rampa disabili e sistemazione marciapiedi intorno ai civici 16-18-20-22) per realizzazione rampa disabili - manovratore miniescavatore per sistemazione terreno manovratore miniescavatore per trasporto miniescavatore e trasporto a rifiuto del materiale demolito per la realizzazione del marciapiede manovratore autocarro			F" 4.5	ete s Bess ; s ^{ree} dy,	8,00 4,00 12,00	s francis	
	SOMMANO ora			Later of		24,00	29,23	701,5
	A RIPORTARE							10′389,4

Num.Ord.	DEGICNATIONE DELLA VODI		DIME	NSIONI			IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							10′389,4′
14 M01003	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA qualificato edile SpCat 3 - Intervento n° 3 - Termoli - Via India n° 18 - (rampa disabili e sistemazione marciapiedi intorno ai civici 16-18-20-22) per demolizione a mano con demolitori elettrici del marciapiede da rifare e carico del materiale di risulta n° 2 operai x 16 ore * (par.ug.=2*16)	32,00		1 123-2		32,00 32,00	27,11	867,52
						57		
15 B01133	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai i uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica SpCat 3 - Intervento nº 3 - Termoli - Via India nº 18 - (rampa disabili e sistemazione marciapiedi intorno ai civici 16-18-20-22) marciapiedi demoliti		20,00	2,000	0,100	4,00		
			10,20 15,50 4,00	1,000 1,500 1,000	0,100 0,100 0,100	1,02 2,33 0,40		
	SOMMANO mc					7,75	69,96	542,19
16 E01074b	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 8 x 25 x 100 cm SpCat 3 - Intervento n° 3 - Termoli - Via India n° 18 - (rampa disabili e sistemazione marciapiedi intorno ai civici 16-18-20-22)	2,00	21,00			42,00		
	SOMMANO cad	,				42,00	17,26	724,92
17 A04017a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq) SpCat 3 - Intervento n° 3 - Termoli - Via India n° 18 - (rampa disabili e sistemazione marciapiedi intorno ai civici 16-18-20-22) getto base per posa cordoli per getto rampa disabili SOMMANO mc	2,00	21,00 21,00	0,300 1,300	0,150 0,200	1,89 5,46 7,35	169,19	1′243,55
18 A04052a	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi a in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 5 mm SpCat 3 - Intervento nº 3 - Termoli - Via India nº 18 - (rampa disabili e sistemazione marciapiedi intorno ai civici 16-18-20-22) rampa disabili - rete 20x20 filo 5 peso 1,54 kg x mq		21,00	1,300	1,540	42,04		
	SOMMANO kg				-	42,04	2,71	113,93
19 E01029a	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 80 (Classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (Classe 4) e ritorno elastico 30 (Classe 7) sprissore complesso fini la salimente per la complesso fini la co		20,00	2,000 1,000		40,00 10,20		
	mail:/gjancarmine.mlele@llbero.it		15,50	1,500		23,25		

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLA VODI		DIME	INOISN		Quantità	IMI	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					73,45		13′881,58
	17.42		4,00	1,000		4,00		
	SOMMANO mq					77,45	19,15	1′483,17
20 E01030	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 apprezzo alle voci relative allo strato di base per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%) SpCat 3 - Intervento n° 3 - Termoli - Via India n° 18 - (rampa disabili e sistemazione marciapiedi intorno ai civici 16-18-20-22)			9				
	a mano con piastra vibrante, il 30% in più rispetto al prezzo € 19,15 marciapiedi demoliti per costipazione a mano e con piastre vibranti	0,30 0,30 0,30 0,30	20,00 10,20 15,50 4,00	2,000 1,000 1,500 1,000		12,00 3,06 6,98 1,20		
	SOMMANO					23,24	19,15	445,05
*	Parziale Intervento n° 3 - Termoli - Via India n° 18 - (rampa disabili e sistemazione marciapiedi intorno ai civici 16-18-20-22) (SpCat 3) euro							7′128,17
21	Intervento nº 4 - Termoli - Via Canada nº 10 - (perdita idrica cucina De Santis a danno cucina Ciarrocchi) (SpCat 4) MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA specializzato edile							
M01002	SpCat 4 - Intervento n° 4 - Termoli - Via Canada n° 10 - (perdita idrica cucina De Santis a danno cucina Ciarrocchi) smontaggio cucina componibile zona lavello, demolizione della colonna dello scarico e rifacimento di un tratto + opere murarie di ripristino e rimontaggio cucina componibile				¥	16,00		
	SOMMANO ora					16,00	29,23	467,68
22 M01003	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA qualificato edile SpCat 4 - Intervento nº 4 - Termoli - Via Canada nº 10 - (perdita idrica cucina De Santis a danno cucina Ciarrocchi) smontaggio cucina componibile zona lavello, demolizione della colonna dello scarico e rifacimento di un tratto + opere murarie di ripristino e rimontaggio cucina componibile SOMMANO ora					16,00	27,11	433,70
	Parziale Intervento nº 4 - Termoli - Via Canada nº 10 - (perdita idrica cucina De Santis a danno cucina Ciarrocchi) (SpCat 4) euro							901,44
	Intervento nº 5 - Termoli - Via Canada nº 4 - (sostituzione vasca da bagno con doccia da Tata Maria) (SpCat 5)							
23 B01045	Demolizione di rivestimento in ceramica SpCat 5 - Intervento nº 5 - Termoli - Via Canada nº 4 - (sostituzione vasca da bagno con doccia da Tata Maria) parete vasca da bagno		0,75		1,600			
	parte del rivestimento nella doccia		1,70 1,00		1,600 1,000			
	SOMMANO mq			3:76m (6.7	mar 1, dis	4,92	7,47	36,7
24 B01005b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati			ura gra			Marker of a marker objective reasons, marker reasons of the	MU
	A RIPORTARE							16′747,9

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VODI		DIME	NSIONI		Our matistic	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							16′747,99
	SpCat 5 - Intervento nº 5 - Termoli - Via Canada nº 4 - (sostituzione vasca da bagno con doccia da Tata Maria)		0,70 1,70		0,500 0,500	0,35 0,85		
	SOMMANO mq					1,20	8,64	10,37
25 B01102b	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vasca da bagno SpCat 5 - Intervento n° 5 - Termoli - Via Canada n° 4 - (sostituzione vasca da bagno con doccia da Tata Maria)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	89,71	89,71
26 B01138	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli SpCat 5 - Intervento n° 5 - Termoli - Via Canada n° 4 - (sostituzione vasca da bagno con doccia da Tata Maria)	-						
	quantità voce rimozione rivestimento quantità voce demolizione muratura	4,92 1,20		0,020 0,100		0,10 0,12		
	SOMMANO mc			Acquimment		0,22	74,05	16,29
27 B01133	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai i uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica SpCat 5 - Intervento n° 5 - Termoli - Via Canada n° 4 - (sostituzione vasca da bagno con doccia da Tata Maria) quantità voce scafonatura			3		. 0,22		
	SOMMANO mc			***************************************		0,22	69,96	15,39
28 A08008	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1 ed inerti, ad alta traspirabilità ed igroscopicità, reazione al fuoco classe A1 applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato SpCat 5 - Intervento n° 5 - Termoli - Via Canada n° 4 - (sostituzione vasca da bagno con doccia da Tata Maria) zona ex vasca		0,75 1,70 1,00		1,600 1,600 1,000	1,20 2,72 1,00		
	SOMMANO mq		1,00		1,000	4,92	24,19	119,01
29 D01058b	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia: in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 80 x 80 x 6 cm SpCat 5 - Intervento n° 5 - Termoli - Via Canada n° 4 - (sostituzione vasca da bagno con doccia da Tata Maria)					1,00		
	SOMMANO cad			A CONTRACTOR AND A CONT		1,00	346,36	346,36
30 A05024b	Tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), delle dimensioni di 33 x 100 cm, con incastri laterali maschio- femmina, eur a misura ed ogni altro	Ç	ĵm o	OSTRUZ		MIELE Gianc ell. 347.67		
***************************************	A RIPORTARE		C.da T	orre 52	Cercema	ggiore (96 SCR81)/16	1.	17′345,12

pec: (mcostruzion/.mièle@pec.) maile giancarmine miele@libero.ii

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LA VORI		DIME	INOISN		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Aggung	unitario	TOTALE
	RIPORTO							17′345,1
	onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm, E.I. 120 SpCat 5 - Intervento n° 5 - Termoli - Via Canada n° 4 - (sostituzione vasca da bagno con doccia da Tata Maria) pareti laterali in gasbeton zona doccia		0,80 0,80		2,000 1,000	1,60	50.00	122.2
	SOMMANO mq					2,40	50,99	122,3
81 A13001	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm SpCat 5 - Intervento n° 5 - Termoli - Via Canada n° 4 - (sostituzione vasca da bagno con doccia da Tata Maria) zona vicino alla doccia		0,70	0,800		0,56		
	SOMMANO mq					0,56	22,87	12,8
32 A13024b	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso idi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: tinta unita, con superficie antiscivolo (R9): 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm SpCat 5 - Intervento n° 5 - Termoli - Via Canada n° 4 - (sostituzione vasca da bagno con doccia da Tata Maria) zona vicino alla doccia		0,70	0,800		0,56		
	SOMMANO mq		,	•		0,56	55,43	31,0
33 A14002a	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x 50 cm: effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm SpCat 5 - Intervento n° 5 - Termoli - Via Canada n° 4 - (sostituzione vasca da bagno con doccia da Tata Maria) zona doccia, interno-esterno	4,00	0,80 1,00		2,000 1,000	1,00		
	SOMMANO mq					7,40	56,79	420,2
34 M01002	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA specializzato edile SpCat 5 - Intervento n° 5 - Termoli - Via Canada n° 4 - (sostituzione vasca da bagno con doccia da Tata Maria) per esecuzione di tracce e chiusure, realizzazione impianto idrico e scarico per doccia e opere murarie + ripristino rivestimento dove è stata rimossa la vasca da bagno SOMMANO ora					32,00	29,23	935,3
35 M01003	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA qualificato edile SpCat 5 - Intervento n° 5 - Termoli - Via Canada n° 4 - (sostituzione vasca da bagno con doccia da Tata Maria) per esecuzione di tracce e chiusure, realizzazione impianto idrico e scarico per doccia e opere murarie + ripristino rivestimento dove è stata rimossa la vasca da bagno					32,00		
	SOMMANO ora				THE STREET STREET	32,00	27,11	867,5
	Parziale Intervento nº 5 - Termoli - Via Canada nº 4 - (sostituzione vasca da bagno con doccia da Tata Maria) (SpCat 5) euro							3′023,
AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	A RIPORTARE							19'734,

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							19′734,48
	Intervento nº 6 - Termoli - Via Canada nº 4 - (perdita idrica bagno da Sig. Mila Pamela a danno di D'Amico Francesco) (SpCat 6)							
36 M01002	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA specializzato edile SpCat 6 - Intervento nº 6 - Termoli - Via Canada nº 4 - (perdita idrica bagno da Sig. Mila Pamela a danno di D'Amico Francesco) demolizione parte della tamponatura della vasca da bagno per sostituzione della guarnizione del sifone + opere murarie di ripristino della muratura, ripristino del rivestimento e ripristino dell'intonaco nel corridoio dovuto dalla perdita idrica					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	29,23	233,84
37 M01003	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA qualificato edile SpCat 6 - Intervento nº 6 - Termoli - Via Canada nº 4 - (perdita idrica bagno da Sig. Mila Pamela a danno di D'Amico Francesco) demolizione parte della tamponatura della vasca da bagno per sostituzione della guarnizione del sifone + opere murarie di ripristino della muratura, ripristino del rivestimento e ripristino dell'intonaco nel corridoio dovuto dalla perdita idrica					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	27,11	216,88
	Parziale Intervento nº 6 - Termoli - Via Canada nº 4 - (perdita idrica bagno da Sig. Mila Pamela a danno di D'Amico Francesco) (SpCat 6) euro						-	450,72
	Intervento nº 7 - Termoli - Via India nº 18 - (rifacimento pavimento bagno e corridoio) (SpCat 7)				,			
38 B01102c	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC) SpCat 7 - Intervento nº 7 - Termoli - Via India nº 18 - (rifacimento pavimento bagno e corridoio)							
	SOMMANO cad					1,00	74,29	74,29
39 B01102e	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: lavabo singolo su mensola SpCat 7 - Intervento n° 7 - Termoli - Via India n° 18 - (rifacimento pavimento bagno e corridoio)					1,00		
	SOMMANO cad	1				1,00	42,01	42,01
40 B01031	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla							
	SpCat 7 - Intervento nº 7 - Termoli - Via India nº 18 - (rifacimento pavimento bagno e corridoio) pavimento bagno pavimento camera pavimento corridoio		2,20 3,50 1,30	1,400 3,200 1,000		3,08 11,20 1,30		
	SOMMANO mq		2	97		15,58	9,26	144,27
41 B01042	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico SpCat 7 - Intervento n° 7 - Termoli - Via India n° 18 - (rifacimento							
	pavimento bagno e corridoio) massetto bagno	1	2,20	1,400	0,060	0,18		
	M COSTRUZIONI RED		armine			0,18		20′445,77

COMMITTENTE: IACP della Provincia di Campobasso Torre 52 - Gercemaggiore (CB)
P.IVA 017558-2704 - C.F.: MLIGCR81H16B519J
pec gmcostruzioni miele@peclit
maik giancarmine miele@libere.it

CANADA PRINCIPAL PROPERTY AND P	I		DIMEN	ICIONI			IMD	OPTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par na		ISIONI	H/peso	Quantità	unitario	O R T I TOTALE
	PIROPTO	par.ug.	lung.	larg.	n/peso	0,18	umano	20'445,77
	RIPORTO					0,18		20 443,77
	massetto camera massetto corridoio		3,50 1,30	3,200 1,000	0,060 0,060	0,67 0,08		
	SOMMANO mc					0,93	169,69	157,81
42 B01138	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli SpCat 7 - Intervento n° 7 - Termoli - Via India n° 18 - (rifacimento pavimento bagno e corridoio) quantità voce demolizione pavimento quantità voce demolizione massetto			0,020		0,31 0,93		
	SOMMANO mc					1,24	74,05	91,82
43 B01133	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai i uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica SpCat 7 - Intervento nº 7 - Termoli - Via India nº 18 - (rifacimento pavimento bagno e corridoio)					124		
	quantità voce scafonatura SOMMANO mc					1,24	69,96	86,75
	SOMWANO IIIC					1,24	09,70	80,75
44 A13001	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm SpCat 7 - Intervento nº 7 - Termoli - Via India nº 18 - (rifacimento pavimento bagno e corridoio) bagno camera corridoio		2,20 3,50 1,30	1,400 3,200 1,000	×	3,08 11,20 1,30		
	SOMMANO mq	-		,		15,58		356,31
45 A13024b	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso idi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: tinta unita, con superficie antiscivolo (R9): 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm SpCat 7 - Intervento n° 7 - Termoli - Via India n° 18 - (rifacimento pavimento bagno e corridoio)							
	bagno camera		2,20 3,50	1,400 3,200		3,08 11,20		
	corridoio		1,30	1,000		1,30		962.60
	SOMMANO mq					15,58	55,43	863,60
46 M01002	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA specializzato edile SpCat 7 - Intervento nº 7 - Termoli - Via India nº 18 - (rifacimento pavimento bagno e corridoio) per rimontaggio sanitari precedentemente rimossi con sostituzione raccorderie varie nº 1 operaio per spostamento mobili nº 1 operaio					8,00 8,00		
	SOMMANO ora		TOTAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROP			16,00	29,23	467,6
47 M01003	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA qualificato edile SpCat 7 - Intervento nº 7 - Termoli - Via India nº 18 - (rifacimento pavimento bagno e corridoio)							
	A RIPORTARE		r 4		労			22'469,7

Num.Ord.	DEGIONATION DESIGNATION		DIME	NSIONI		0	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							22′469,74
	per rimontaggio sanitari precedentemente rimossi con sostituzione raccorderie varie nº 1 operaio per spostamento mobili nº 2 operai	ACCES TO A STATE OF THE ACCES				8,00 16,00		
	SOMMANO ora					24,00	27,11	650,64
	Parziale Intervento nº 7 - Termoli - Via India nº 18 - (rifacimento pavimento bagno e corridoio) (SpCat 7) euro	Andrea and					-	2′935,18
	Intervento nº 8 - Termoli - Via Arno nº 5 - (sostituzione vasca da bagno con doccia) (SpCat 8)							
48 B01045	Demolizione di rivestimento in ceramica SpCat 8 - Intervento nº 8 - Termoli - Via Arno nº 5 - (sostituzione vasca da bagno con doccia) parete vasca da bagno	-	0,75 1,70		1,500 1,500	1,13 2,55		
	SOMMANO mq					3,68	7,47	27,49
49 B01005b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati SpCat 8 - Intervento n° 8 - Termoli - Via Arno n° 5 - (sostituzione vasca da bagno con doccia)		1,70		0,500	0,85		
	SOMMANO mq	in a shirt come conditions of the conditions of	1,70		0,300	0,85	8,64	7,34
50 B01102b	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vasca da bagno SpCat 8 - Intervento n° 8 - Termoli - Via Arno n° 5 - (sostituzione vasca da bagno con doccia)	Andrea						
	SOMMANO cad	and the second s				1,00	89,71	89,71
51 B01138	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli SpCat 8 - Intervento n° 8 - Termoli - Via Arno n° 5 - (sostituzione vasca da bagno con doccia) quantità voce rimozione rivestimento	3,68		0,020		0,07		
	quantità voce demolizione muratura SOMMANO mc	0,85		0,100		0,09	74,05	11,85
52 B01133	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai i uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico					0,16	74,03	11,0-
	con esclusione degli oneri di discarica SpCat 8 - Intervento n° 8 - Termoli - Via Arno n° 5 - (sostituzione vasca da bagno con doccia) quantità voce scafonatura					0,16		
	SOMMANO mc					0,16	69,96	11,19
53 A08008	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1 ed inerti, ad alta traspirabilità ed igroscopicità, reazione al fuoco classe A1	(I)		RUZION	Cell. 3	Giancarmine 47.6/775674		
	A RIPORTARE				maggio	e (CB) #H16B519.		23′267,96

pec:/gmtostruzionilmiele@pec.it mail: giancarmine.miele@ilbeto.it

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLA VODI		DIMEN	ISIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quanuta	unitario	TOTALE
	RIPORTO							23′267,96
	applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato SpCat 8 - Intervento n° 8 - Termoli - Via Arno n° 5 - (sostituzione vasca da bagno con doccia) zona ex vasca SOMMANO mq		0,75 1,70		1,600 1,600		24,19	94,82
54 D01058b	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia: in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 80 x 80 x 6 cm SpCat 8 - Intervento n° 8 - Termoli - Via Arno n° 5 - (sostituzione vasca da bagno con doccia)					1,00		
9	SOMMANO cad					1,00	346,36	346,36
55 A05024b	Tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), delle dimensioni di 33 x 100 cm, con incastri laterali maschio- femmina, eur a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm, E.I. 120 SpCat 8 - Intervento n° 8 - Termoli - Via Arno n° 5 - (sostituzione vasca da bagno con doccia)	2,00	0,70		0,800	1,12		
	pareti laterali in gasbeton zona doccia SOMMANO mq	2,00	0,70		0,800	1,12	50,99	57,1
56 A13001	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm SpCat 8 - Intervento n° 8 - Termoli - Via Arno n° 5 - (sostituzione vasca da bagno con doccia) zona vicino alla doccia		0,70	0,700		0,49		
	SOMMANO mq					0,49	22,87	11,2
57 A13024b	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso idi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: tinta unita, con superficie antiscivolo (R9): 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm SpCat 8 - Intervento n° 8 - Termoli - Via Arno n° 5 - (sostituzione vasca da bagno con doccia) zona vicino alla doccia		0,70	0,700		0,49		
	SOMMANO mq					0,49	55,43	27,1
58 A14002a	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x 50 cm: effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm SpCat 8 - Intervento n° 8 - Termoli - Via Arno n° 5 - (sostituzione vasca da bagno con doccia) zona doccia	10.00 mm m m m m m m m m m m m m m m m m	0,80 0,80		2,000 1,500			
	SOMMANO mq					4,40	56,79	249,8
	A RIPORTARE							24′054,5

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità =	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							24′054,50
59 M01002	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA specializzato edile SpCat 8 - Intervento nº 8 - Termoli - Via Arno nº 5 - (sostituzione vasca da bagno con doccia)							
	per esecuzione di tracce e chiusure, realizzazione impianto idrico e scarico per doccia e opere murarie + ripristino rivestimento dove è stata rimossa la vasca da bagno					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	29,23	935,36
60 M01003	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA qualificato edile SpCat 8 - Intervento n° 8 - Termoli - Via Arno n° 5 - (sostituzione vasca da bagno con doccia) per esecuzione di tracce e chiusure, realizzazione impianto idrico e							
	scarico per doccia e opere murarie + ripristino rivestimento dove è stata rimossa la vasca da bagno					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	27,11	867,52
	Parziale Intervento nº 8 - Termoli - Via Arno nº 5 - (sostituzione vasca da bagno con doccia) (SpCat 8) euro			A PARAMETER AND THE PARAMETER				2′737,00
	Intervento nº 9 - Campomarino - Via Saragat nº 10 - (perdita idrica nel bagno Abbas Sumar) (SpCat 9)							
61 B01102c	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC) SpCat 9 - Intervento n° 9 - Campomarino - Via Saragat n° 10 - (perdita idrica nel bagno Abbas Sumar)					1,00		
	SOMMANO cad		THE THE PROPERTY OF THE PROPER			1,00	74,29	74,29
62 B01102d	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: bidet SpCat 9 - Intervento n° 9 - Campomarino - Via Saragat n° 10 - (perdita idrica nel bagno Abbas Sumar)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	65,03	65,03
63 M01002	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA specializzato edile SpCat 9 - Intervento n° 9 - Campomarino - Via Saragat n° 10 - (perdita idrica nel bagno Abbas Sumar) Sostituzione guarnizioni scarico e canotto wc, sostituzione flessibili							
	bidet e rimontaggio vaso igienico e bidet SOMMANO ora					6,00	29,23	175,38
64 M01003	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA qualificato edile SpCat 9 - Intervento n° 9 - Campomarino - Via Saragat n° 10 - (perdita idrica nel bagno Abbas Sumar)							
	Sostituzione guarnizioni scarico e canotto wc, sostituzione flessibili bidet e rimontaggio vaso igienico e bidet					6,00		
	SOMMANO ora		The state of the s			6,00	27,11	162,66
	Parziale Intervento nº 9 - Campomarino - Via Saragat nº 10 - (perdita idrica nel bagno Abbas Sumar) (SpCat 9) euro			1	•			477,36
	Intervento nº 10 - Termoli - Via dei Castagni nº 42 - (perdita idrica nel bagno) (SpCat 10)	Ó	M 99	STRUZIC		ELE Giancarmi 347/67756		
	A RIPORTARE		C.da Tor	re, 52 - C	rcemagg	iore (CB) R8/H16B5	10.1	26′334,74

pec: gmcostfuzioni.miele@pec.iv mail: giancarmine.miele@fibero.it

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VODI		DIME	NSION	[Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							26′334,74
65 M01002	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA specializzato edile SpCat 10 - Intervento nº 10 - Termoli - Via dei Castagni nº 42 - (perdita idrica nel bagno) Ricerca perdita con soggio nella muratura della cameretta adiacente bagno, sostituzione guarnizioni scarico e canotto wc, ripristino muratura e intonaco nella cameretta					8,00		
	SOMMANO ora				September 1975 Annual Control of the	8,00	29,23	233,84
66 M01003	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA qualificato edile SpCat 10 - Intervento nº 10 - Termoli - Via dei Castagni nº 42 - (perdita idrica nel bagno) Ricerca perdita con soggio nella muratura della cameretta adiacente bagno, sostituzione guarnizioni scarico e canotto wc, ripristino muratura e intonaco nella cameretta					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	27,11	216,88
	Parziale Intervento n° 10 - Termoli - Via dei Castagni n° 42 - (perdita idrica nel bagno) (SpCat 10) euro						-	450,72
	Intervento nº 11 - San Martino in Pensilis - Piazza Sassanonº 4 - (perdita a danno garage De Vita + perdita idrica bagno da Pipino) (SpCat 11)							
67 B01045	Demolizione di rivestimento in ceramica SpCat 11 - Intervento nº 11 - San Martino in Pensilis - Piazza Sassanonº 4 - (perdita a danno garage De Vita + perdita idrica bagno da Pipino) parete zona doccia		0,75 1,70		1,500 1,500	1,13 2,55		
	SOMMANO mq					3,68	7,47	27,49
68 B01025	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici SpCat 11 - Intervento n° 11 - San Martino in Pensilis - Piazza Sassanon° 4 - (perdita a danno garage De Vita + perdita idrica bagno da Pipino) parete zona doccia		0,75 1,70		1,500 1,500			
	SOMMANO mq		**************************************			3,68	15,43	56,78
69 B01005b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati SpCat 11 - Intervento nº 11 - San Martino in Pensilis - Piazza Sassanonº 4 - (perdita a danno garage De Vita + perdita idrica bagno da Pipino)							
	tamponatura fronytale vasca da bagno muretto laterale vasca da bagno	***************************************	1,70 0,70		0,500 0,800	1		
	SOMMANO mq					1,41	8,64	12,1
70 B01102b	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vasca da bagno SpCat 11 - Intervento n° 11 - San Martino in Pensilis - Piazza Sassanon° 4 - (perdita a danno garage De Vita + perdita idrica bagno da Pipino)					1,00		
	A RIPORTARE		***************************************			1,00		26′881,9

N 0 1			DIME	NSIONI			IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
eli decisi da centrali il il communica provinci il servici	RIPORTO		and the contract of the contra			1,00		26′881,91
	SOMMANO cad					1,00	89,71	89,71
71 B01102c	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC) SpCat 11 - Intervento n° 11 - San Martino in Pensilis - Piazza Sassanon° 4 - (perdita a danno garage De Vita + perdita idrica bagno da Pipino)							
	SOMMANO cad					1,00	74,29	74,29
72 B01102d	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: bidet SpCat 11 - Intervento nº 11 - San Martino in Pensilis - Piazza Sassanonº 4 - (perdita a danno garage De Vita + perdita idrica bagno							
	da Pipino)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	65,03	65,03
73 B01102e	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: lavabo singolo su mensola SpCat 11 - Intervento n° 11 - San Martino in Pensilis - Piazza Sassanon° 4 - (perdita a danno garage De Vita + perdita idrica bagno da Pipino)					1,00		
	SOMMANO cad			100000000000000000000000000000000000000		1,00	42,01	42,01
74 B01031	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla SpCat 11 - Intervento nº 11 - San Martino in Pensilis - Piazza Sassanonº 4 - (perdita a danno garage De Vita + perdita idrica bagno da Pipino) pavimento bagno		2,70		,	4,59		
	a detrarre vasca da bagno	-1,00	1,70	0,700		-1,19		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq			tion of the control o		4,59 -1,19		
	SOMMANO mq	***************************************		Terration in the Control of the Cont		3,40	9,26	31,48
75 B01042	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico SpCat 11 - Intervento nº 11 - San Martino in Pensilis - Piazza Sassanonº 4 - (perdita a danno garage De Vita + perdita idrica bagno da Pipino)		2.70	1 700	0.000	0.20		
	massetto bagno a detrarre vasca da bagno	-1,00	2,70 1,70	1,700 0,700	0,060 0,060	0,28 -0,07		
	Sommano positivi me Sommano negativi me					0,28 -0,07		
	SOMMANO mc					0,21	169,69	35,63
76 B01138	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli SpCat 11 - Intervento nº 11 - San Martino in Pensilis - Piazza Sassanonº 4 - (perdita a danno garage De Vita + perdita idrica bagno da Pipino)	Û	i cos	TRUZIO		F Giancarmin 347.6775674		
***************************************	A RIPORTARE	C.	da forde	, 52 - Cer	cemandia			27′220,06

mail: giancarmine migle@libero.it

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	INOISN		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							27′220,06
	quantità voce rimozione rivestimento quantità voce spicconatura intonaco quantità voce demolizione muratura quantità voce demolizione pavimento quantità voce demolizione massetto SOMMANO mc	3,68 3,68 1,41 3,40 3,40		0,020 0,020 0,100 0,020 0,060		0,07 0,07 0,14 0,07 0,20	74,05	40,73
77 B01133	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai i uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica SpCat 11 - Intervento nº 11 - San Martino in Pensilis - Piazza Sassanonº 4 - (perdita a danno garage De Vita + perdita idrica bagno						7 1,00	
	da Pipino) quantità voce scafonatura SOMMANO mc					0,55	69,96	38,48
78 A08008	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1 ed inerti, ad alta traspirabilità ed igroscopicità, reazione al fuoco classe A1 applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato SpCat 11 - Intervento nº 11 - San Martino in Pensilis - Piazza Sassanonº 4 - (perdita a danno garage De Vita + perdita idrica bagno							
	da Pipino) parete zona doccia SOMMANO mq		0,75 1,70		1,500 1,500	P	24,19	89,02
79 D01058f	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 100 x 75 x 6 cm SpCat 11 - Intervento n° 11 - San Martino in Pensilis - Piazza Sassanon° 4 - (perdita a danno garage De Vita + perdita idrica bagno da Pipino)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	459,00	459,00
80 A13001	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm SpCat 11 - Intervento nº 11 - San Martino in Pensilis - Piazza Sassanonº 4 - (perdita a danno garage De Vita + perdita idrica bagno da Pipino) bagno		2,70	1,700		4,59		
	SOMMANO mq					4,59	22,87	104,97
81 A13024b	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso idi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: tinta unita, con superficie antiscivolo (R9): 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm SpCat 11 - Intervento nº 11 - San Martino in Pensilis - Piazza Sassanonº 4 - (nerdita a danno garage De Vita + perdita idrica bagno							
	Sassanonº 4 - (perdita a danno garage De Vita + perdita idrica bagno da Pipino)		2,70	1,700		4,59		
	bagno		2,70	1,700		4,59		27′952,20

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLAYORI		DIME	NSIONI		Quartità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,59		27′952,2
	a detrarre doccia		1,00	0,700		0,70		
	SOMMANO mq			100000000000000000000000000000000000000		5,29	55,43	293,2
82 A14002a	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x 50 cm: effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm SpCat 11 - Intervento n° 11 - San Martino in Pensilis - Piazza Sassanon° 4 - (perdita a danno garage De Vita + perdita idrica bagno da Pipino) zona doccia		0,80		2,000	1,60		
			1,00		2,000	2,00		
	SOMMANO mq					3,60	56,79	204,44
83 M01002	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA specializzato edile SpCat 11 - Intervento nº 11 - San Martino in Pensilis - Piazza Sassanonº 4 - (perdita a danno garage De Vita + perdita idrica bagno da Pipino) Bagno Pipino Francesco - per esecuzione di tracce e chiusure, realizzazione impianto idrico e scarico per doccia e opere murarie +							
	ripristino rivestimento dove è stata rimossa la vasca da bagno Perdita a danno autorimessa Di Vita Nicola - demolizione colonna con impianto idrico e marciapiede adiacente autorimessa, sostituzione della tubazione in ferro corrosa con nuova tubazione in polietilene compreso i vari raccordi in ottone e pezzi speciali vari + ripristino della muratura della colonna e ripristino della pavimentazione del					32,00		
	marciapiede					24,00		
	SOMMANO ora				,	56,00	29,23	1′636,88
84 M01003	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA qualificato edile SpCat 11 - Intervento nº 11 - San Martino in Pensilis - Piazza Sassanonº 4 - (perdita a danno garage De Vita + perdita idrica bagno da Pipino) Bagno Pipino Francesco - per esecuzione di tracce e chiusure, realizzazione impianto idrico e scarico per doccia e opere murarie + ripristino rivestimento dove è stata rimossa la vasca da bagno Perdita a danno autorimessa Di Vita Nicola - demolizione colonna con impianto idrico e marciapiede adiacente autorimessa, sostituzione della tubazione in ferro corrosa con nuova tubazione in polietilene compreso i vari raccordi in ottone e pezzi speciali vari + ripristino della muratura della colonna e ripristino della pavimentazione del					32,00		
	marciapiede			2.00		24,00		
	SOMMANO ora	000000000000000000000000000000000000000				56,00	27,11	1′518,16
	Parziale Intervento nº 11 - San Martino in Pensilis - Piazza Sassanonº 4 - (perdita a danno garage De Vita + perdita idrica bagno da Pipino) (SpCat 11) euro						-	4′819,50
	Intervento nº 12 - Termoli Via dei Castagni nº 56 - (perdita idrica alloggio Pretorini a danno cucina e bagno Di Rosa) (SpCat 12)	HOMEON PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE		TATALOG CONTRACTOR CON				
85 M01002	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA specializzato edile SpCat 12 - Intervento nº 12 - Termoli Via dei Castagni nº 56 - (perdita idrica alloggio Pretorini a danno cucina e bagno Di Rosa) ripristino perdita in cucina con sostituzione raccordo tubazione idrica SOMMANO ora		CØST	RUZION	di MIELE		29,23	87,6
		Carle San		52 - Gerc	Cell. 3	//		
	A RIPORTARE	Erva 01				e (68) MA16B519.	3	31′692,6

pet: glucostructoni.miele@sec.it mail: glancarmine.miele@libero.it

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLA VODI		DIME	INOISN		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							31'692,6
36 M01003	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA qualificato edile SpCat 12 - Intervento nº 12 - Termoli Via dei Castagni nº 56 - (perdita idrica alloggio Pretorini a danno cucina e bagno Di Rosa) ripristino perdita in cucina con sostituzione raccordo tubazione idrica					3,00		
	SOMMANO ora			and the second s		3,00	27,11	81,3
	Parziale Intervento nº 12 - Termoli Via dei Castagni nº 56 - (perdita idrica alloggio Pretorini a danno cucina e bagno Di Rosa) (SpCat 12) euro							169,0
	Intervento nº 13 - Termoli Via India nº 22 - (sostituzione vasca da bagno bucata con doccia e nuova tubazione idrica e scarichi) (SpCat 13)							
37 301045	Demolizione di rivestimento in ceramica SpCat 13 - Intervento nº 13 - Termoli Via India nº 22 - (sostituzione vasca da bagno bucata con doccia e nuova tubazione idrica e scarichi) parete vasca da bagno	2,00	0,75 1,70		1,600 1,600	2,40 2,72		
	SOMMANO mq					5,12	7,47	38,25
38 301005b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati SpCat 13 - Intervento nº 13 - Termoli Via India nº 22 - (sostituzione vasca da bagno bucata con doccia e nuova tubazione idrica e scarichi)		1,70		0,500	0,85		
	SOMMANO mq		-,-		,	0,85	8,64	7,3
39 B01102b	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vasca da bagno SpCat 13 - Intervento nº 13 - Termoli Via India nº 22 - (sostituzione vasca da bagno bucata con doccia e nuova tubazione idrica e scarichi)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	89,71	89,7
90 B01138	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli SpCat 13 - Intervento nº 13 - Termoli Via India nº 22 - (sostituzione vasca da bagno bucata con doccia e nuova tubazione idrica e scarichi) quantità voce rimozione rivestimento quantità voce demolizione muratura	5,12 0,85		0,020 0,100		0,10 0,09		
	SOMMANO mc					0,19	74,05	14,0
91 B01133	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai i uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica SpCat 13 - Intervento nº 13 - Termoli Via India nº 22 - (sostituzione vasca da bagno bucata con doccia e nuova tubazione idrica e scarichi) quantità voce scafonatura					0,19		
	MAIELE CIONCAPTURO MAIELE		. e3			0,19	69,96	13,2
	LUNE ARIPORTARE		= 250					31′936,6

Num.Ord.	DECKNA ZIONE DELLA VORI		DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							31′936,64
92 D01049	Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc tipo 302 a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo il t i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria							
	SpCat 13 - Intervento nº 13 - Termoli Via India nº 22 - (sostituzione vasca da bagno bucata con doccia e nuova tubazione idrica e scarichi) rifaciento scarichi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	374,77	374,77
93 A08008	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1 ed inerti, ad alta traspirabilità ed igroscopicità, reazione al fuoco classe A1 applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato SpCat 13 - Intervento n° 13 - Termoli Via India n° 22 - (sostituzione							
	vasca da bagno bucata con doccia e nuova tubazione idrica e scarichi) zona ex vasca	2,00	0,75 1,70		1,600 1,600	2,40 2,72		
	SOMMANO mq	and a company of the				5,12	24,19	123,85
94 D01057e	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 100 x 80 x 4 cm SpCat 13 - Intervento n° 13 - Termoli Via India n° 22 - (sostituzione vasca da bagno bucata con doccia e nuova tubazione idrica e scarichi)							
	SOMMANO cad					1,00	565,90	565,90
95 A14002a	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x 50 cm: effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm SpCat 13 - Intervento n° 13 - Termoli Via India n° 22 - (sostituzione vasca da bagno bucata con doccia e nuova tubazione idrica e scarichi) zona doccia, interno-esterno	2,00	0,75 1,70		2,000 2,000	3,00 3,40		
	SOMMANO mq		1,70		2,000	6,40	56,79	363,46
96 M01002	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA specializzato edile SpCat 13 - Intervento nº 13 - Termoli Via India nº 22 - (sostituzione vasca da bagno bucata con doccia e nuova tubazione idrica e scarichi) per esecuzione di tracce e chiusure, realizzazione impianto idrico per doccia, bidet, lavabo e cucina e opere murarie + ripristino rivestimento dove sono stati fatti gli scarichi nuovi + smontaggio e							
	rimontaggio sanitari rimossi SOMMANO ora					40,00	29,23	1′169,20
97 M01003	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA qualificato edile SpCat 13 - Intervento nº 13 - Termoli Via India nº 22 - (sostituzione vasca da bagno bucata con doccia e nuova tubazione idrica e scarichi) per esecuzione di tracce e chiusure, realizzazione impianto idrico per doccia, bidet, lavabo e cucina e opere murarie + ripristino rivestimento dove sono stati fatti gli scarichi nuovi + smontaggia e	A			0		,	
		OSTRU	ZIONI	Cell. 347	6775674	40,00		
	A RIPORTA	orre, 52 380704	- Cercen	aggiore	(CB) 116B519J	40,00		34′533,82

pet: gmcostruzioni.miele@pec.it malt: giancarmine.miele@libero.it

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LA VORI		DIMEN	ISIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					40,00		34′533,8
	SOMMANO ora	7				40,00	27,11	1′084,40
	Parziale Intervento nº 13 - Termoli Via India nº 22 - (sostituzione vasca da bagno bucata con doccia e nuova tubazione idrica e scarichi) (SpCat 13) euro						-	3′844,24
	Intervento nº 14 - Termoli - Via dei Castagni nº 56 Malatesta Ettore - Via Arno nº 9 De Fanis Giovanna (tinteggiature nterne per vecchie perdite) (SpCat 14)							
98 A17006	Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni, a base di una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad alta penetrazione, applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo							
	SpCat 14 - Intervento n° 14 - Termoli - Via dei Castagni n° 56 Malatesta Ettore - Via Arno n° 9 De Fanis Giovanna (tinteggiature nterne per vecchie perdite) Autorimessa Malatesta Ettore - Termoli Via dei Castagni 56 soffitto		5,00	2,500		12,50		
×	De Fanis Giovanna Via Arno nº 9 - cameretta pareti	2,00 2,00	4,75 3,20		2,700 2,700	25,65 17,28		
	soffitto		4,75	3,200		15,20		
	SOMMANO mq					70,63	2,66	187,8
99 A17013a	Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte: bianca							
	SpCat 14 - Intervento n° 14 - Termoli - Via dei Castagni n° 56 Malatesta Ettore - Via Arno n° 9 De Fanis Giovanna (tinteggiature nterne per vecchie perdite) Autorimessa Malatesta Ettore - Termoli Via dei Castagni 56 soffitto De Fanis Giovanna Via Arno n° 9 - cameretta pareti	2,00	5,00 4,75	2,500	2,700	12,50 25,65		
	soffitto	2,00	3,20 4,75	3,200	2,700	17,28 15,20		
	SOMMANO mq		4,73	3,200		70,63	12,85	907,6
	SOMWANO IIIQ					70,03	12,03	
	Parziale Intervento nº 14 - Termoli - Via dei Castagni nº 56 Malatesta Ettore - Via Arno nº 9 De Fanis Giovanna (tinteggiature nterne per vecchie perdite) (SpCat 14) euro							1′095,4
	Intervento n° 15 - Termoli - Via Asia n° 14 Aimola Giuseppe - Via Arno n° 23 Braccia Rosina - Via Arno 111 Floro Michele(proprietario) (tinteggiature nterne per vecchie perdite) (SpCat 15)							
100 A17006	Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni, a base di una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad alta penetrazione, applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo SpCat 15 - Intervento n° 15 - Termoli - Via Asia n° 14 Aimola							
	Giuseppe - Via Arno n° 23 Braccia Rosina - Via Arno 111 Floro Michele(proprietario) (tinteggiature nterne per vecchie perdite) Termoli Via Asia 14 - Aimola Giuseppe - cucina	2,00 2,00	3,95 2,50		2,700 2,700			
	soffitto Termoli Via Arno 223 - Braccio Rosina - bagno	2,00	3,95 3,90	2,500	2,700 0,250	26,66 1,95		
	soffitto parete camera	2,00	1,80 3,90 3,00	1,800	0,250 0,250 2,950	1,76		
	cameretta	2,00	2,90		2,950	1		

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Anamata	unitario	TOTALE
	RIPORTO					92,06		36′713,7
	soffitto sala soffitto Termoli Via Arno 111 - Floro Michele - bagno soffitto parte soffitto camera SOMMANO mq	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,55 3,55 4,10 4,00 4,10 3,80 1,70 3,80 3,80	2,900 4,000 1,700 1,000	2,950 2,950 2,950 0,800 0,800	10,30 24,19 23,60 16,40 6,08	2,66	549,4
01 117013a	Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte: bianca SpCat 15 - Intervento n° 15 - Termoli - Via Asia n° 14 Aimola Giuseppe - Via Arno n° 23 Braccia Rosina - Via Arno 111 Floro Michele(proprietario) (tinteggiature nterne per vecchie perdite) Termoli Via Asia 14 - Aimola Giuseppe - cucina soffitto Termoli Via Arno 223 - Braccio Rosina - bagno soffitto parete camera cameretta soffitto Termoli Via Arno 111 - Floro Michele - bagno soffitto parte soffitto camera	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,95 2,50 3,95 3,90 1,80 3,90 3,00 2,90 3,55 3,55 4,10 4,00 4,10 3,80 1,70 3,80 3,80	2,500 1,800 2,900 4,000 1,700 1,000	2,700 2,700 2,700 0,250 0,250 2,950 2,950 2,950 2,950 0,800 0,800	13,50 26,66 1,95 0,90 1,76 8,85 17,11 20,95 10,30 24,19		
	Parziale Intervento n° 15 - Termoli - Via Asia n° 14 Aimola Giuseppe - Via Arno n° 23 Braccia Rosina - Via Arno 111 Floro Michele(proprietario) (tinteggiature nterne per vecchie perdite) (SpCat 15) euro Parziale LAVORI A MISURA euro TOTALE euro			CORPORATION PROPERTY OF THE PR	1. 3. Av. + s 1. d. St. voice participant d. Designation Myc. London	206,56	12,85	3'203, 39'917,
	A RIPORTARE		P.IVA 9	ga Vorre,	04 - C.F.: ostruzion	emaggiore MLIGCR81	7.6	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VONI	TOTALE	%
	RIPORTO		
002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014	Riepilogo SUPER CATEGORIE Intervento nº 1 - Santa Croce di Magliano Piazzale Italia nº 20 - (ripristino frontalini, intradossi e parapetti balconi) Intervento nº 2 - Termoli - Via India nº 12 - (sistemazione intorno ai fabbricati n. civici 12-14) Intervento nº 3 - Termoli - Via India nº 18 - (rampa disabili e sistemazione marciapiedi intorno ai civici 16-18-20-22) Intervento nº 4 - Termoli - Via Canada nº 10 - (perdita idrica cucina De Santis a danno cucina Ciarrocchi) Intervento nº 5 - Termoli - Via Canada nº 4 - (sostituzione vasca da bagno con doccia da Tata Maria) Intervento nº 6 - Termoli - Via Canada nº 4 - (perdita idrica bagno da Sig. Mila Pamela a danno di D'Amico Francesco) Intervento nº 7 - Termoli - Via India nº 18 - (rifacimento pavimento bagno e corridoio) Intervento nº 8 - Termoli - Via Arno nº 5 - (sostituzione vasca da bagno con doccia) Intervento nº 9 - Campomarino - Via Saragat nº 10 - (perdita idrica nel bagno Abbas Sumar) Intervento nº 10 - Termoli - Via dei Castagni nº 42 - (perdita idrica nel bagno) Intervento nº 11 - San Martino in Pensilis - Piazza Sassanonº 4 - (perdita a danno garage De Vita + perdita idrica bagno da Pipino) Intervento nº 12 - Termoli Via dei Castagni nº 56 - (perdita idrica alloggio Pretorini a danno cucina e bagno Di Rosa) Intervento nº 13 - Termoli Via India nº 22 - (sostituzione vasca da bagno bucata con doccia e nuova tubazione idrica e scarichi) Intervento nº 14 - Termoli - Via dei Castagni nº 56 Malatesta Ettore - Via Arno nº 9 De Fanis Giovanna (tinteggiature nterne per vecchie perdite) Intervento nº 15 - Termoli - Via Asia nº 14 Aimola Giuseppe - Via Arno nº 23 Braccia Rosina - Via Arno 111 Floro	5'850,72 2'830,91 7'128,17 901,44 3'023,24 450,72 2'935,18 2'737,00 477,36 450,72 4'819,50 169,02 3'844,24 1'095,48	14,657 7,092 17,857 2,258 7,574 1,129 7,353 6,857 1,196 1,129 12,074 0,423 9,630 2,744 8,026
*	Michele(proprietario) (tinteggiature nterne per vecchie perdite) Totale SUPER CATEGORIE euro	-	
P.IV.	Campobasso, Il Tenico Il Control of Multiple Clancarmine Cell April 6775674 C. da Torre, 52 - Cyrcemaggiore (CB) April 53380704- QF: MILIGERSHH1685194 Pres: graco priuzibili milige (Sec. III) Il Tenico Il Tenico		
	A RIPORTARE	5	