

# IACP DI CAMPOBASSO

pag. 1


## COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Bacino Basso Molise: Lavori di manutenzione e riparazione in alloggi di proprietà dell'Ente e/o gestiti dall'Ente in seguito a richieste di intervento da parte degli inquilini.

**COMMITTENTE:** IACP della Provincia di Campobasso

Campobasso, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**



**ZAPPONE ANGELO S.r.l.**  
Via Galardi, 26 - 86012 CERCEMAGGIORE (CB)  
Via Ziccardi, 52 - 86100 CAMPOBASSO  
Tel./Fax 0874 411094 - C.F. e P.I. 01737620706  
PEC: zapponeangelosrl@legalmail.it

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                     | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | <b>LAVORI A MISURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | <b>Intervento n° 1 - Ururi - Via Monte Calvario n° 5 (Ripristino facciate, balconi e sostituzione grondaie e discendenti) (SpCat 1)</b>                                                                                                                                                                           |            |       |       |        |          |          |           |
| 1<br>10.020.025.g   | Piattaforma semovente altezza 18 m (Prezziario Regione Abruzzo 2023)                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | <b>Prospetto frontale</b> - per ripristino frontalini balconi, travi, pilastri e cornicione gg. 10 x 8 ore<br>*(par.ug.=10*8)                                                                                                                                                                                     | 80,00      |       |       |        | 80,00    |          |           |
|                     | <b>Prospetto posteriore</b> - per ripristino frontalini balconi, travi, pilastri e cornicione gg. 10 x 8 ore<br>*(par.ug.=10*8)                                                                                                                                                                                   | 80,00      |       |       |        | 80,00    |          |           |
|                     | <b>Prospetto laterale nord</b> - per ripristino travi, pilastri, cornicione e intonaco facciata gg. 5 x 8 ore<br>*(par.ug.=5*8)                                                                                                                                                                                   | 40,00      |       |       |        | 40,00    |          |           |
|                     | <b>Prospetto laterale sud</b> - per ripristino travi, pilastri, cornicione e intonaco della quinta facciata gg. 4 x 8 ore<br>*(par.ug.=4*8)                                                                                                                                                                       | 32,00      |       |       |        | 32,00    |          |           |
|                     | <b>Per sostituzione canali di gronda, scossaline e discendenti</b> gg. 6 x 8 ore<br>*(par.ug.=6*8)                                                                                                                                                                                                                | 48,00      |       |       |        | 48,00    |          |           |
|                     | SOMMANO ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 280,00   | 44,11    | 12'350,80 |
| 2<br>B02064         | Ripristino di frontalini in calcestruzzo mediante l'eliminazione di tutte le parti non aderenti o poco resistenti tramite battitura per liberare le armature ossidate, eliminazione ... cm ed altezza dei frontalini di 25 cm, compresa rasatura della superficie a spessore millimetrico con malta di classe R3  |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | <b>PROSPETTO FRONTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | frontalini balconi P.1° - n° 2 balconi<br>(par.ug.=2,00*2)                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00       | 3,30  |       |        | 6,60     |          |           |
|                     | frontalini balconi P.2° - n° 2 balconi<br>(par.ug.=2*2)                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00       | 0,40  |       |        | 1,60     |          |           |
|                     | frontalini balconi P.2° - n° 2 balconi<br>(par.ug.=2*2)                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00       | 3,30  |       |        | 6,60     |          |           |
|                     | frontalini balconi P.2° - n° 2 balconi<br>(par.ug.=2*2)                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00       | 0,40  |       |        | 1,60     |          |           |
|                     | <b>PROSPETTO POSTERIORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | frontalini balconi P.1° - n° 2 balconi<br>(par.ug.=2,00*2)                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00       | 5,50  |       |        | 11,00    |          |           |
|                     | frontalini balconi P.2° - n° 2 balconi<br>(par.ug.=2*2)                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00       | 0,50  |       |        | 2,00     |          |           |
|                     | frontalini balconi P.2° - n° 2 balconi<br>(par.ug.=2*2)                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00       | 5,50  |       |        | 11,00    |          |           |
|                     | frontalini balconi P.2° - n° 2 balconi<br>(par.ug.=2*2)                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00       | 0,50  |       |        | 2,00     |          |           |
|                     | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 42,40    | 50,84    | 2'155,62  |
| 3<br>B02060a        | Ripristino monolitico del copriferro in sezioni danneggiate o degradate e contestuale trattamento dei ferri di armatura e rasatura delle superfici di strutture in c.a., con applica ... a metalliche, le casseforme e la decorazione finale, valutato a metro quadro di sezione ricostruita: spessore medio 1 cm |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | <b>PROSPETTO FRONTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | travi frontali di piano *(par.ug.=3*2)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,00       | 4,00  |       | 0,550  | 13,20    |          |           |
|                     | travi frontali di piano *(par.ug.=3*2)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,00       | 8,60  |       | 0,550  | 14,19    |          |           |
|                     | travi sottobalconi *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,550-0,2))                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,00       | 2,70  |       | 0,350  | 3,78     |          |           |
|                     | travi sottobalconi *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,550-0,2))                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00       | 2,70  |       | 0,600  | 3,24     |          |           |
|                     | (par.ug.=3*4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,00      | 0,90  |       | 0,350  | 3,78     |          |           |
|                     | trave parete                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 22,00 |       | 0,350  | 7,70     |          |           |
|                     | intradossi balconi *(par.ug.=2*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,00       | 2,70  | 0,900 |        | 9,72     |          |           |
|                     | (par.ug.=2*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,00       | 3,25  | 0,400 |        | 5,20     |          |           |
|                     | intradossi travi P.Terra *(par.ug.=2*2)*(larg.=(0,28+0,26))                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,00       | 4,00  | 0,540 |        | 8,64     |          |           |
|                     | (larg.=(0,28+0,26))                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 8,60  | 0,540 |        | 4,64     |          |           |
|                     | travi riseghe *(larg.=(0,26+0,30+0,26))                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,00       | 0,60  | 0,820 |        | 3,44     |          |           |
|                     | pilastri P.Terra                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,00       | 0,30  |       | 2,500  | 4,50     |          |           |
|                     | pilastri P.Terra                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 0,40  |       | 2,500  | 1,00     |          |           |
|                     | pilastri P.Terra                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 0,55  |       | 2,500  | 1,38     |          |           |
|                     | cornicione                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 22,00 |       | 0,500  | 11,00    |          |           |
|                     | <b>PROSPETTO POSTERIORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | travi frontali di piano *(par.ug.=3*2)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,00       | 4,55  |       | 0,550  | 15,02    |          |           |
|                     | travi frontali di piano *(par.ug.=3*2)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00       | 3,10  |       | 0,180  | 1,12     |          |           |
|                     | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 111,55   |          | 14'506,42 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                  | DIMENSIONI |              |       |                | Quantità     | IMPORTI  |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|----------------|--------------|----------|-----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                          | par.ug.    | lung.        | larg. | H/peso         |              | unitario | TOTALE    |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                  |            |              |       |                | 111,55       |          | 14'506,42 |
|                     | travi sottobalconi *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,550-0,2))                                                                                                                                                                   | 4,00       | 3,10<br>4,90 |       | 0,550<br>0,350 | 1,71<br>6,86 |          |           |
|                     | (par.ug.=4*2)                                                                                                                                                                                                            | 2,00       | 4,90         |       | 0,600          | 5,88         |          |           |
|                     | trave parete                                                                                                                                                                                                             | 8,00       | 0,60         |       | 0,270          | 1,30         |          |           |
|                     | intradossi balconi *(par.ug.=2*2)                                                                                                                                                                                        | 2,00       | 4,55         |       | 0,270          | 2,46         |          |           |
|                     | (par.ug.=2*2)                                                                                                                                                                                                            | 4,00       | 4,90         | 0,600 |                | 11,76        |          |           |
|                     | intradossi travi P. Terra *(larg.=(0,27+0,27))                                                                                                                                                                           | 4,00       | 5,50         | 0,500 |                | 11,00        |          |           |
|                     | travi riseghe *(par.ug.=2*2)*(larg.=(0,27+0,27))                                                                                                                                                                         | 2,00       | 4,55         | 0,540 |                | 4,91         |          |           |
|                     | pilastrini P. Terra                                                                                                                                                                                                      | 4,00       | 0,60         | 0,540 |                | 1,30         |          |           |
|                     | <b>PROSPETTO LATERALE NORD</b>                                                                                                                                                                                           |            |              |       |                |              |          |           |
|                     | pilastrini                                                                                                                                                                                                               | 4,00       | 0,35         |       | 2,500          | 3,50         |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          | 2,00       | 0,35         |       | 9,200          | 6,44         |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          |            | 0,35         |       | 11,500         | 4,03         |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          |            | 0,55         |       | 2,500          | 1,38         |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          |            | 0,35         |       | 2,500          | 0,88         |          |           |
|                     | intradosso trave                                                                                                                                                                                                         |            | 4,70         | 0,300 |                | 1,41         |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          |            | 4,70         |       | 0,300          | 1,41         |          |           |
|                     | travi orizzontali                                                                                                                                                                                                        | 3,00       | 10,80        |       | 0,500          | 16,20        |          |           |
|                     | cornicione                                                                                                                                                                                                               |            | 5,50         |       | 0,500          | 2,75         |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          |            | 6,40         |       | 0,500          | 3,20         |          |           |
|                     | <b>PROSPETTO LATERALE SUD</b>                                                                                                                                                                                            |            |              |       |                |              |          |           |
|                     | pilastrini                                                                                                                                                                                                               | 2,00       | 0,35         |       | 9,200          | 6,44         |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          |            | 0,35         |       | 11,500         | 4,03         |          |           |
|                     | travi orizzontali                                                                                                                                                                                                        | 3,00       | 10,80        |       | 0,500          | 16,20        |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          |            | 4,90         | 0,250 |                | 1,23         |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          |            | 4,90         |       | 0,250          | 1,23         |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          |            | 3,45         | 0,250 |                | 0,86         |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          |            | 3,45         |       | 0,250          | 0,86         |          |           |
|                     | cornicione                                                                                                                                                                                                               |            | 5,50         |       | 0,500          | 2,75         |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          |            | 6,40         |       | 0,500          | 3,20         |          |           |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                               |            |              |       |                | 236,73       | 41,99    | 9'940,29  |
| 4<br>A08018         | Finitura ad applicazione manuale con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica e inerti dato a due passate su sottofondo esistente                                                                         |            |              |       |                |              |          |           |
|                     | Vedi voce n° 2 [m 42.40]                                                                                                                                                                                                 |            |              |       |                | 42,40        |          |           |
|                     | Vedi voce n° 3 [mq 236.73]                                                                                                                                                                                               |            |              |       |                | 236,73       |          |           |
|                     | <b>Prospetto frontale pareti su balconi</b>                                                                                                                                                                              |            |              |       |                |              |          |           |
|                     | *(par.ug.=2,00*2)                                                                                                                                                                                                        | 4,00       | 2,70         |       | 2,800          | 30,24        |          |           |
|                     | <b>Prospetto posteriore pareti su balconi</b>                                                                                                                                                                            |            |              |       |                |              |          |           |
|                     | *(par.ug.=2,00*2)                                                                                                                                                                                                        | 4,00       | 4,90         |       | 2,800          | 54,88        |          |           |
|                     | <b>Prospetto laterale Nord - parete</b>                                                                                                                                                                                  |            | 10,80        |       | 6,700          | 72,36        |          |           |
|                     | quinta                                                                                                                                                                                                                   | 0,50       | 10,80        |       | 2,300          | 12,42        |          |           |
|                     | <b>Prospetto laterale Sud - quinta parete</b>                                                                                                                                                                            | 0,50       | 10,80        |       | 2,300          | 12,42        |          |           |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                               |            |              |       |                | 461,45       | 11,15    | 5'145,17  |
| 5<br>A17006         | Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni, a base di una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad alta penetrazione, applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo |            |              |       |                |              |          |           |
|                     | Vedi voce n° 4 [mq 461.45]                                                                                                                                                                                               |            |              |       |                | 461,45       |          |           |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                               |            |              |       |                | 461,45       | 2,66     | 1'227,46  |
| 6<br>A17012a        | Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: vinilacrilica traspirante                        |            |              |       |                |              |          |           |
|                     | Vedi voce n° 5 [mq 461.45]                                                                                                                                                                                               |            |              |       |                | 461,45       |          |           |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                               |            |              |       |                | 461,45       | 8,10     | 3'737,75  |
| 7<br>B01069b        | Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: con tegole                        |            |              |       |                |              |          |           |
|                     | A RIPIANTARE                                                                                                                                                                                                             |            |              |       |                |              |          | 34'557,09 |



| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                     | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          | 34'557,09 |
| 8<br>B01073         | marsigliesi o in cemento<br>per sostituzione canali di gronda *(lung.=22,00+0,50+0,50)                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00       | 23,00 | 0,400 |        | 18,40    |          |           |
|                     | per sostituzione scossaline laterali *(lung.=5,5+0,50+0,50)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00       | 6,50  | 0,250 |        | 3,25     |          |           |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        | 21,65    | 9,60     | 207,84    |
|                     | Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,<br>compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di<br>deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il<br>solo calo in basso                                                                                              |            |       |       |        |          |          |           |
| 9<br>A07083d        | sostituzione canali di gronda *(lung.=22,00+0,50+0,50)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00       | 23,00 |       |        | 46,00    |          |           |
|                     | sostituzione scossaline laterali *(lung.=5,5+0,50+0,50)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00       | 6,50  |       |        | 13,00    |          |           |
|                     | sostituzione discendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,00       |       |       | 10,000 | 40,00    |          |           |
|                     | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        | 99,00    | 7,71     | 763,29    |
| 10<br>A07090b       | Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso<br>pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a<br>regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali<br>di gronda: sviluppo fino a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da<br>8/10                    |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | sostituzione canali di gronda *(lung.=22,00+0,50+0,50)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00       | 23,00 |       |        | 46,00    |          |           |
|                     | sostituzione scossaline laterali *(lung.=5,5+0,50+0,50)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00       | 6,50  |       |        | 13,00    |          |           |
|                     | (lung.=6,4+0,50+0,50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,00       | 7,40  |       |        | 14,80    |          |           |
| 11<br>A07092d       | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        | 73,80    | 26,57    | 1'960,87  |
|                     | Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso<br>fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera<br>finita a regola d'arte: in rame o acciaio inox                                                                                                                               |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | canali di gronda *(par.ug.=2*46)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92,00      |       |       |        | 92,00    |          |           |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 92,00    | 5,70     | 524,40    |
| 12<br>A07094a       | Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro<br>onere e magistero pe dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione<br>dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio<br>zincato preverniciato da 8/10                                                                            |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | sostituzione discendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,00       |       |       | 10,000 | 40,00    |          |           |
|                     | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        | 40,00    | 20,15    | 806,00    |
|                     | Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso<br>fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera<br>finita a regola d'arte: in acciaio zincato                                                                                                                                        |            |       |       |        |          |          |           |
| 13<br>A07016c       | (par.ug.=4*5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20,00      |       |       |        | 20,00    |          |           |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 20,00    | 4,95     | 99,00     |
|                     | Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti,<br>compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e<br>rasatura perimetrale: con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi                                                                                                        |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | per sostituzione canali di gronda *(lung.=22,00+0,50+0,50)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,00       | 23,00 | 0,400 |        | 18,40    |          |           |
| 14<br>E02079c       | per sostituzione scossaline laterali *(lung.=5,5+0,50+0,50)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00       | 6,50  | 0,250 |        | 3,25     |          |           |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        | 21,65    | 31,30    | 677,65    |
|                     | Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento<br>vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio<br>o griglia, posti in opera compreso og ... i, ecc. incluso scavo, rinfianco<br>con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non diaframmato: 600 x 600 x<br>600 mm, peso 198 kg |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | sostituzione pozzetto e chiusino rotto                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                     | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 1,00     |          | 39'596,14 |

COMMITTENTE: IACP della Provincia di Campobasso

**ZAPPONE ANGELO S.r.l.**  
 Via Calabro, 26 - 86102 CERCEMAGGIORE (CB)  
 Via Zaccaria, 52 - 86100 CAMPOBASSO  
 Tel./Fax 0874 411094 - C.F. e P.I. 01737620706  
 PEC: zapponeangelosrl@legalmail.it

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTI                           | incid.                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTALE                            | %                             |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                               |
| 001                 | <p><b>Riepilogo SUPER CATEGORIE</b></p> <p>Intervento n° 1 - Ururi - Via Monte Calvario n° 5 (Rirpistino facciate, balconi e sostituzione grondaie e discendenti)</p> <p><b>Totale SUPER CATEGORIE euro</b></p> <p>Campobasso, _____</p> <p><b>Il Tecnico</b></p>  | <p>39'988,68</p> <p>39'988,68</p> | <p>100,000</p> <p>100,000</p> |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                               |

**ZAPPONE ANGELO S.r.l.**  
 Via Giardini, 26 - 86012 CERCEMAGGIORE (CB)  
 Via Ziccardi, 32 - 86100 CAMPOBASSO  
 Tel./Fax 0874 411094 - C.F. e P.I. 01737620706  
 PEC: zapponeangelosrl@legalmail.it