

# ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

## Provincia di Campobasso


pag. 1

### COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione e riparazione in immobili di proprietà dello IACP di Campobasso e/o gestiti dall'Ente in seguito a richieste da parte degli assegnatari e/o a nuove assegnazioni


**COMMITTENTE:** IACP - CAMPOBSSO

Campobasso, 20 ottobre 2025



UFFICIO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO – AREA BASSO MOLISE

dott. ing. Antonio Lucio COLAVITA



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>0031.0154.0302 - IACOBELLI Daniela - Via Casalbore n° 8, Larino (Cat 1)</b>							
1 M01005	Installatore 5a categoria Cat 1 - 0031.0154.0302 - IACOBELLI Daniela - Via Casalbore n° 8, Larino rottura e ripristino tubazioni scarico	2,50	8,00			20,00		
	SOMMANO ora					20,00	27,00	540,00
2 M01006	Installatore 4a categoria Cat 1 - 0031.0154.0302 - IACOBELLI Daniela - Via Casalbore n° 8, Larino rottura e ripristino tubazioni di scarico	2,50	8,00			20,00		
	SOMMANO ora					20,00	25,20	504,00
	<b>0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera (Cat 2)</b>							
3 B01102d	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: bidet Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	65,03	65,03
4 B01031.	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera a detrarre vasca da bagno		3,80 1,70 1,40	1,800 0,700 2,550		6,84 -1,19 3,57		
	Sommano positivi mq					10,41		
	Sommano negativi mq					-1,19		
	SOMMANO mq					9,22	10,94	100,87
5 B01103b	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: gruppo di rubinetti sino al diametro 3/4" Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera		5,00			5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,92	29,60
6 B01102c	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC) Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	74,29	148,58
7	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di							
	A R I P O R T A R E							1'388,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'388,08
B01102b	demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					20,00		
	SOMMANO m					20,00	4,05	81,00
8 B01102h	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: cassetta alta di scarico Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,58	41,16
9 B01102e	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: lavabo singolo su mensola Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	42,01	84,02
10 B01103a..	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: rubinetto singolo sino al diametro 3/4" Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera		10,00			10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,68	46,80
11 B01045	Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera							
	bagno grande	2,00	3,80		2,000	15,20		
	bagno grande	2,00	1,80		2,000	7,20		
	a detrarre varco porta	1,00	0,70		2,000	-1,40		
	bagno piccolo	2,00	1,80		1,600	5,76		
	bagno piccolo	2,00	2,55		1,600	8,16		
	a detrarre varco porta	1,00	0,70		1,600	-1,12		
	Sommano positivi mq					36,32		
	Sommano negativi mq					-2,52		
	SOMMANO mq					33,80	8,16	275,81
12 B01025	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera							
	bagno grande	2,00	3,80	1,400		10,64		
	bagno grande	2,00	1,80	1,400		5,04		
	a detrarre porta	1,00	0,70	1,400		-0,98		
	bagno piccolo	2,00	1,80	1,400		5,04		
	bagno piccolo	2,00	2,55	1,400		7,14		
	a detrarre porta	1,00		1,400		-1,40		
	Sommano positivi mq					27,86		
	A RIPORTARE					25,48		1'916,87





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					25,48		1'916,87
	Sommano negativi mq					-2,38		
	SOMMANO mq					25,48	15,43	393,16
13 A08011	Intonaco grezzo fratazzato microporoso, igroscopico, naturale con capacità termica pari a 0,54 W/mK, traspirante con coefficiente di resistenza al vapore acqueo $\mu \leq 6$ , previa piccol ... a (0,1 ÷ 1 mm) e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm, per uno spessore totale medio di 2 cm, applicato a mano Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera							
	bagno grande	2,00	3,80	1,400		10,64		
	bagno grande	2,00	1,80	1,400		5,04		
	a detrarre porta	1,00	0,70	1,400		-0,98		
	bagno piccolo	2,00	1,40	1,400		3,92		
	bagno piccolo	2,00	1,80	1,400		5,04		
	a detrarre porta	1,00	0,70	1,400		-0,98		
	Sommano positivi mq					24,64		
	Sommano negativi mq					-1,96		
	SOMMANO mq					22,68	38,40	870,91
14 B01138	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera							
		2,00	1,80	1,000	1,000	3,60		
	SOMMANO mc					3,60	74,05	266,58
15 D01030	Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più ... i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	608,92	1'217,84
16 D01057d	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 120 x 80 x 4 cm Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	565,90	565,90
17 D01026	Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con tubazione in acciaio zincato (diametro 1/2") senza saldato ... sanitari e rubinetteria e dell'assistenza muraria compresa la predisposizione per l'allaccio dello scaldabagno elettrico Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera							
						2,00		
	A RIPIETTERE					2,00		5'231,26



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		5'231,26
	SOMMANO cad					2,00	792,35	1'584,70
18 A13002	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 3 cm dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera bagno piccolo bagno grande		1,40 1,80	2,550 3,800		3,57 6,84		
	SOMMANO mq					10,41	17,16	178,64
19 A14001a	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in ... stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie omogenea naturale, spessore 8,5 mm Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera bagno piccolo bagno piccolo a detrarre varco porta bagno grande bagno grande a detrarre varco porta	2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00	2,55 1,44 0,70 3,80 1,80 0,70		1,400 1,400 1,400 2,000 2,000 2,000	7,14 4,03 -0,98 15,20 7,20 -1,40		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					33,57 -2,38		
	SOMMANO mq					31,19	53,87	1'680,21
20 A13025f	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... inale e sigillatura dei giunti: granigliato: 30 x 30 cm, effetto marmetta grana media antiscivolo (R11), spessore 8,5 mm Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera bagno piccolo bagno grande		1,40 1,80	2,550 3,800		3,57 6,84		
	SOMMANO mq					10,41	46,39	482,92
21 D01056b	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, co esclusione delle opere murarie: sospeso, dimensioni 35 x 57 x 32 cm Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	603,62	603,62
22 D01043b	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a parete completo di sedile in plastica Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		9'761,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		9'761,35
	SOMMANO cad					2,00	313,80	627,60
23 D01044a	Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione, isolata contro la trasudazione, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza tubo di risciacquamento, senza ... ecessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie: con comando a pulsante pneumatico incassato Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	195,01	195,01
24 D01089a.	Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: normale Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	140,21	140,21
25 D01053a.	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... esante compresi morsetti, viti cromate, bulloni con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	422,81	422,81
26 D01045	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... resi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	147,02	147,02
27 D01102	Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,23	22,23
28 D01103	Sifone esterno per lavatrice o lavastoviglie con scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm, imboccatura a gomito per flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, in opera completo di raccordo alla tubazione di scarico e fissaggio, con esclusione delle opere murarie necessarie per il montaggio Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	84,03	84,03
29	Monocomando a parete per lavello di grandi cucine in ottone cromato							
	A R I P O R T A R E							11'400,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'400,26
D01104	con cartuccia in dischi ceramici, bocca orientabile diametro 20 mm, maniglia a leva e borchia copri tappo, portata alla pressione di 3 bar 26 l/min, con esclusione delle opere murarie e della predisposizione delle tubazioni Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,31	126,31
30 B01021a	Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione fino a 100 cmq Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera salotto camera grande corridoio bagno bagnetto cameretta cucina					35,00 32,00 27,00 12,00 4,00 22,00 17,00		
	SOMMANO m					149,00	14,17	2'111,33
31 M01005.	Installatore 5a categoria Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	27,00	864,00
32 M01006	Installatore 4a categoria Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	25,20	806,40
33 C06010a	Citofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete, con microtelefono regolazione del volume, pulsante apri-porta e pulsante ausiliario: per impianti tradizionali Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	65,58	65,58
34 C02061a	Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	96,01	192,02
35 C02060a	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a., potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): unipolare 6 A Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera							
	A R I P O R T A R E							15'565,90



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15'565,90
36 C02105a	Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in lamiera verniciata con resine epossidiche: per 12 moduli disposti su una fila Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					2,00	45,90	91,80
						2,00		
						1,00	151,08	151,08
						1,00		
37 C06039b	Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia: per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF e VHF Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					1,00	51,83	51,83
						1,00		
						60,00	2,73	163,80
						60,00		
38 C06032a	Cavo per la trasmissione di segnali televisivi negli impianti di discesa d'antenna personali e centralizzati, per ricezione TV terrestre, installato a vista o in canalina o in tuba ... e prestazioni per impianti centralizzati e reti terminali CATV, impedenza caratteristica 75 ohm, diametro esterno 6,8 mm Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera		60,00			60,00	2,73	163,80
						60,00		
						50,00	1,79	89,50
						50,00		
39 C02001d	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe ... e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 4 mmq Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera		50,00			50,00	1,79	89,50
						50,00		
						150,00	1,30	195,00
						150,00		
40 C02001c	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe ... nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 2,5 mmq Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera		150,00			150,00	1,30	195,00
						150,00		
						170,00	1,30	195,00
						170,00		
41 C02001b	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe ... nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 1,5 mmq Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera		170,00			170,00	1,30	195,00
						170,00		
						170,00	1,30	195,00
						170,00		
	A RIPORTARE					170,00		16'308,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					170,00		16'308,91
	SOMMANO m					170,00	0,98	166,60
42 C01006a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	174,51	698,04
43 C01006c	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... e in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 4 mmq + T Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	193,11	193,11
44 C01006b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	178,70	714,80
45 C01012b	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di deri ... ponibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 10 A + T, singola, in custodia IP 55 Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	59,44	118,88
46 C01003b	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 10 A+T, singola con comando interruttore nella stessa custodia Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	53,49	1'283,76
47 C01007e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa: con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera							
	A R I P O R T A R E							19'484,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RI PORTO							19'484,10
48 C01007c	Guardialfiera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,31	40,31
49 C01007a	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	37,90	37,90
50 C01002e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... sato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	53,41	320,46
51 B01105.	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore Cat 2 - 0027.0252.0304 - MAURIZIO Claudio - Via Dante n° 25, Guardialfiera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	56,51	226,04
52 NP 002	0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto (Cat 3)							
	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto					1,00		
53	SOMMANO cad					1,00	71,03	71,03
	"Fornitura e posa in opera di filtro defangatore magnetico autopulente per circuiti idraulici (tipo RBM - MAG-NUS), necessario per rimuovere ogni tipo di impurità dagli impianti d ... raccordi, pezzi speciali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro 3/4"" Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto					1,00		
53	SOMMANO cadauno					1,00	158,29	158,29
	Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua							
	A RI PORTARE							20'338,13



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							20'338,13
D02009b.	calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio ... amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'436,92	2'436,92
54 C01029	Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazi ... cita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	215,14	215,14
55 B01104a	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: rubinetto singolo sino al diametro 3/4" Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	4,78	19,12
56 B01102c	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC) Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,29	74,29
57 B01102h	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: cassetta alta di scarico Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,58	20,58
58 B01102b	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto					10,00		
	SOMMANO m					10,00	4,05	40,50
59 B01102e	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: lavabo singolo su mensola Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,01	42,01
60	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie							
	A RIPORE							23'186,69


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							23'186,69
B01102d	e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: bidet Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	65,03	65,03
61 B01045	Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto	2,00	2,80		2,000	11,20		
		2,00	1,80		2,000	7,20		
	a detrarre varco porta	1,00	0,70		2,000	-1,40		
	Sommano positivi mq					18,40		
	Sommano negativi mq					-1,40		
	SOMMANO mq					17,00	8,16	138,72
62 B01031.	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto		2,80	1,800		5,04		
	a detrarre vasca da bagno		1,70	0,700		-1,19		
	Sommano positivi mq					5,04		
	Sommano negativi mq					-1,19		
	SOMMANO mq					3,85	10,94	42,12
63 B01103a	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: rubinetto singolo sino al diametro 3/4" Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto		5,00			5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,68	23,40
64 B01103b	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: gruppo di rubinetti sino al diametro 3/ 4" Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto		5,00			5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,92	29,60
65 B01025	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto	2,00	2,80	1,400		7,84		
		2,00	1,80	1,400		5,04		
	a detrarre porta	1,00	0,70	1,400		-0,98		
	Sommano positivi mq					12,88		
	Sommano negativi mq					-0,98		
	SOMMANO mq					11,90	15,43	183,62
	A RIPORTARE							23'669,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'669,18
66 B01138	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto	1,00	1,80	1,000	1,000	1,80		
	SOMMANO mc					1,80	74,05	133,29
67 A08011	Intonaco grezzo fratazzato microporoso, igroscopico, naturale con capacità termica pari a 0,54 W/mK, traspirante con coefficiente di resistenza al vapore acqueo $\mu \leq 6$ , previa piccol ... a (0,1 ÷ 1 mm) e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm, per uno spessore totale medio di 2 cm, applicato a mano Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto	2,00	2,80	1,400		7,84		
	a detrarre porta	2,00	1,80	1,400		5,04		
		1,00	0,70	1,400		-0,98		
	Sommano positivi mq					12,88		
	Sommano negativi mq					-0,98		
	SOMMANO mq					11,90	38,40	456,96
68 D01026	Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con tubazione in acciaio zincato (diametro 1/2") senza saldati ... sanitari e rubinetteria e dell'assistenza muraria compresa la predisposizione per l'allaccio dello scaldabagno elettrico Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	792,35	792,35
69 D01030	Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più ... i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	608,92	608,92
70 D01057d	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 120 x 80 x 4 cm Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	565,90	565,90
71 A13002	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resistenti, ecc.) dello spessore non inferiore a 3 cm dato in opera ben battuto, livellato e liscio							
	A R I P O R T A R E							26'226,60



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							26'226,60
72 A13025f	perfettamente Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto							
			2,80	1,800		5,04		
	SOMMANO mq					5,04	17,16	86,49
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... inale e sigillatura dei giunti: granigliato: 30 x 30 cm, effetto marmetta grana media antiscivolo (R11), spessore 8,5 mm Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto		2,80	1,800		5,04		
73 A14001a						5,04	46,39	233,81
	SOMMANO mq							
	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in ... stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie omogenea naturale, spessore 8,5 mm Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto	2,00	2,60		2,000	10,40		
	a detrarre varco porta	2,00	1,80		2,000	7,20		
74 C01002a.		1,00	0,70		2,000	-1,40		
	Sommano positivi mq					17,60		
	Sommano negativi mq					-1,40		
	SOMMANO mq					16,20	53,87	872,69
75 C01003b	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto					2,00		
						2,00	36,30	72,60
	SOMMANO cad							
	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 10 A+T, singola con comando interruttore nella stessa custodia Cat 3 - 0021.0971.0301 - GIANQUITTO Filomena - Via Aldo Moro n° 12, Colletorto					1,00		
76 B01105						1,00	53,49	53,49
	SOMMANO cad							
	0011.0245.0305 - YAMOUL Hassan - Via Aldo Moro n° 8, Casacalenda (Cat 4)							
	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W Cat 4 - 0011.0245.0305 - YAMOUL Hassan - Via Aldo Moro n° 8, Casacalenda							
	A RIPIORTARE							27'545,68


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'545,68
77 D02009b	Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio ... amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 4 - 0011.0245.0305 - YAMOUL Hassan - Via Aldo Moro n° 8, Casacalenda					1,00	71,03	71,03
						1,00		
78 NP 002	"Fornitura e posa in opera di filtro defangatore magnetico autopulente per circuiti idraulici (tipo RBM - MAG-NUS), necessario per rimuovere ogni tipo di impurità dagli impianti d ... raccordi, pezzi speciali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro 3/4""." Cat 4 - 0011.0245.0305 - YAMOUL Hassan - Via Aldo Moro n° 8, Casacalenda					1,00	2'436,92	2'436,92
						1,00		
79 C01029	Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazi ... cita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare Cat 4 - 0011.0245.0305 - YAMOUL Hassan - Via Aldo Moro n° 8, Casacalenda					1,00	158,29	158,29
						1,00		
80 B01105	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W Cat 5 - 0074.0806.0304 - MASELLI Rosa - Via E. Pilone n° 7, Sant'Elia a Pianisi					1,00	215,14	215,14
						1,00		
81 D02009b	Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio ... amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 5 - 0074.0806.0304 - MASELLI Rosa - Via E. Pilone n° 7, Sant'Elia a Pianisi					1,00	71,03	71,03
						1,00		
82 NP 002	"Fornitura e posa in opera di filtro defangatore magnetico autopulente per circuiti idraulici (tipo RBM - MAG-NUS), necessario per					1,00	2'436,92	2'436,92
						1,00		
	A R I P O R T A R E							32'935,01



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							32'935,01
83 C01029	rimuovere ogni tipo di impurità dagli impianti d ... raccordi, pezzi speciali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro 3/4""."					1,00		
	Cat 5 - 0074.0806.0304 - MASELLI Rosa - Via E. Pilone n° 7, Sant'Elia a Pianisi					1,00	158,29	158,29
	SOMMANO cadauno							
	Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazi ... cita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare Cat 5 - 0074.0806.0304 - MASELLI Rosa - Via E. Pilone n° 7, Sant'Elia a Pianisi					1,00		
84 B01105	SOMMANO cad					1,00	215,14	215,14
	0078.0681.0302 - SPALLONE Donato - Via Arno n° 153, Termoli (Cat 6)							
	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W Cat 6 - 0078.0681.0302 - SPALLONE Donato - Via Arno n° 153, Termoli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	71,03	71,03
85 D02009b	Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio ... amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 6 - 0078.0681.0302 - SPALLONE Donato - Via Arno n° 153, Termoli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'436,92	2'436,92
	"Fornitura e posa in opera di filtro defangatore magnetico autopulente per circuiti idraulici (tipo RBM - MAG-NUS), necessario per rimuovere ogni tipo di impurità dagli impianti d ... raccordi, pezzi speciali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro 3/4""."					1,00		
	Cat 6 - 0078.0681.0302 - SPALLONE Donato - Via Arno n° 153, Termoli					1,00	158,29	158,29
86 NP 002	SOMMANO cadauno							
	Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazi ... cita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare Cat 6 - 0078.0681.0302 - SPALLONE Donato - Via Arno n° 153, Termoli					1,00		
	A RIPIANTARE					1,00		35'974,68



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		35'974,68
	SOMMANO cad					1,00	215,14	215,14
88 ANP condotto fumario	Condotto fumario in POLIETILENE RETICOLATO a mono parete per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile ... delle opere murarie di complemento e dell' opere provvisionali: diametro interno 80 mm, collegato a scarico di condense Cat 6 - 0078.0681.0302 - SPALLONE Donato - Via Arno n° 153, Termoli		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	58,00	870,00
	0078.0834.0301 - DI BRINO Maria Teresa - Via dei Castagni n° 42, Termoli (Cat 7)							
89 B01105	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W Cat 7 - 0078.0834.0301 - DI BRINO Maria Teresa - Via dei Castagni n° 42, Termoli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	71,03	71,03
90 D02009b	Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio ... amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 7 - 0078.0834.0301 - DI BRINO Maria Teresa - Via dei Castagni n° 42, Termoli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'436,92	2'436,92
91 NP 002	"Fornitura e posa in opera di filtro defangatore magnetico autopulente per circuiti idraulici (tipo RBM - MAG-NUS), necessario per rimuovere ogni tipo di impurità dagli impianti d ... raccordi, pezzi speciali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro 3/4""." Cat 7 - 0078.0834.0301 - DI BRINO Maria Teresa - Via dei Castagni n° 42, Termoli					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	158,29	158,29
92 C01029	Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazi ... cita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare Cat 7 - 0078.0834.0301 - DI BRINO Maria Teresa - Via dei Castagni n° 42, Termoli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	215,14	215,14
	Parziale LAVORI A MISURA euro							39'941,20
	A R I P O R T A R E							39'941,20



COMMITTENTE: IACP - CAMPOBSSO



