

Istituto Autonomo per le Case Popolari

Provincia di Campobasso

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione e riparazione in mmobili di proprietà dello IACP di Campobasso e/o gestiti dall'Ente in seguito a richieste da parte degli assegnatari e/o a nuove assegnazioni

COMMITTENTE: IACP della Provincia di Campobasso

Campobasso, 17 ottobre 2025

Ditta CAMARCHIOLI GIOVANNI
CARPENTERIA METALLICA
INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
C.da Masseria Zallola, s.n.
86048 Sant'Elia a Pianisi (CB)
Cod. Fisc. CMR GNN 81M16 B519Y
Partita IVA 01584400707



UFFICIO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO

Area Basso Molise

dott. ing. Antonio Lucio COLAVITA



| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 3'229,38 |
| 6 M01003 | 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda (Cat 2) MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA qualificato edile Cat 2 - 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda rimozione del mobilio | 2,00 | 12,00 | | | 24,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 24,00 | 27,11 | 650,64 |
| 7 B01105 | Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W Cat 2 - 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 71,03 | 71,03 |
| 8 D02009b | Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio ... amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 2 - 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 2'436,92 | 2'436,92 |
| 9 NP 002 | "Fornitura e posa in opera di filtro defangatore magnetico autopulente per circuiti idraulici (tipo RBM - MAG-NUS), necessario per rimuovere ogni tipo di impurità dagli impianti d ... accordi, pezzi speciali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Diametro 3/4""." Cat 2 - 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 158,29 | 158,29 |
| 10 C01029 | Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazi ... cita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare Cat 2 - 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 215,14 | 215,14 |
| 11 B01104a | Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: rubinetto singolo sino al diametro 3/4" Cat 2 - 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda bagno | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 4,78 | 23,90 |
| 12 B01102h | Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: cassetta alta di scarico | | | | | | | |
| | A RIPIORTARE | | | | | | | 6'785,30 |

Ditta CAMARCHIOLI GIOVANNI

CARPENTERIA METALLICA

INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

C.da Masseria Zallola, s.n.

86048 Sant'Elia a Pianisi (CB)

Fisc. CMR GNN 81M16 B519Y

Partita IVA 01584400707

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|---|--|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 6'785,30 |
| 13 B01102c | Cat 2 - 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda bagno | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 20,58 | 20,58 |
| 14 B01102d | Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC) Cat 2 - 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda bagno | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 74,29 | 74,29 |
| 15 B01102b | Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: bidet Cat 2 - 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda bagno | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 65,03 | 65,03 |
| 16 B01005b | Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vasca da bagno Cat 2 - 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda bagno | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 89,71 | 89,71 |
| 17 B01045 | Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati Cat 2 - 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda - vasca da bagno - vasca da bagno | | 1,70 0,70 | | 0,500 0,500 | 0,85 0,35 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 1,20 | 8,64 | 10,37 |
| 18 B01031 | Demolizione di rivestimento in ceramica Cat 2 - 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda parete parete a detrarre ingombro vasca a detrarre ingombro vasca a detrarre varco porta | 2,00 2,00 | 3,50 1,70 1,70 0,70 1,00 | | 1,800 1,800 0,500 0,500 1,800 | 12,60 6,12 -0,85 -0,35 -1,80 | | |
| | Sommano positivi mq Sommano negativi mq | | | | | 18,72 -3,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 15,72 | 7,47 | 117,43 |
| | | Ditta CAMARCHIOLI GIOVANNI CARPENTERIA METALLICA INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI C.da Masseria Zallola, s.n. 86048 Sant'Elia a Pianisi (CB) Cod. Fisc. CMR GNN 81M16 B519Y Partita IVA 01584400707 | | | | | | |
| 18 B01031 | Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla Cat 2 - 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda bagno a detrarre superficie vasca da bagno | | 3,50 1,70 | 1,700 0,700 | | 5,95 -1,19 | | |
| | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 4,76 | | 7'162,71 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 4,76 | | 7'162,71 |
| | Sommano positivi mq | | | | | 5,95 | | |
| | Sommano negativi mq | | | | | -1,19 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 4,76 | 9,26 | 44,08 |
| 19 B01025 | Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Cat 2 - 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda | | | | | | | |
| | parete | 2,00 | 3,50 | | 1,800 | 12,60 | | |
| | parete | 2,00 | 1,70 | | 1,800 | 6,12 | | |
| | a detrarre varco porta | | 1,00 | | 1,800 | -1,80 | | |
| | Sommano positivi mq | | | | | 18,72 | | |
| | Sommano negativi mq | | | | | -1,80 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 16,92 | 15,43 | 261,08 |
| 20 A08003d | Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guid ... : su superfici orizzontali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia Cat 2 - 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda | | | | | | | |
| | parete | 2,00 | 3,50 | | 1,800 | 12,60 | | |
| | parete | 2,00 | 1,70 | | 1,800 | 6,12 | | |
| | a detrarre varco porta | | 1,00 | | 1,800 | -1,80 | | |
| | Sommano positivi mq | | | | | 18,72 | | |
| | Sommano negativi mq | | | | | -1,80 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 16,92 | 19,92 | 337,05 |
| 21 B01138 | Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli Cat 2 - 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda | | | | | | | |
| | | | 3,50 | 1,700 | 0,200 | 1,19 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 1,19 | 74,05 | 88,12 |
| 22 D01026 | Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con tubazione in acciaio zincato (diametro 1/2") senza saldato ... sanitari e rubinetteria e dell'assistenza muraria compresa la predisposizione per l'allaccio dello scaldabagno elettrico Cat 2 - 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 792,35 | 792,35 |
| 23 D01030 | Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più ... i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria Cat 2 - 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | | |
| | A RIPIORTARE | | | | | 1,00 | | 8'685,39 |

Ditta CAMARCHIOLI GIOVANNI
 CARPENTERIA METALLICA
 INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
 C.da Masseria Zallola, s.n.
 86048 Sant'Elia a Pianisi (CB)
 Cod. Fisc. CMR GNN 81116 B519Y
 Partita IVA 01584400707

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|--------------|----------------------|-------|-------------------------|------------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 1,00 | | 8'685,39 |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 608,92 | 608,92 |
| 24 A13002 | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 3 cm dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente Cat 2 - 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda bagno | | 3,50 | 1,700 | | 5,95 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 5,95 | 17,00 | 101,15 |
| 25 A13025f | Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... inale e sigillatura dei giunti: granigliato: 30 x 30 cm, effetto marmetta grana media antiscivolo (R11), spessore 8,5 mm Cat 2 - 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda bagno | | 3,50 | 1,700 | | 5,95 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 5,95 | 46,39 | 276,02 |
| 26 D01057c | Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 100 x 80 x 4 cm Cat 2 - 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 565,90 | 565,90 |
| 27 A14001a | Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in ... stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie omogenea naturale, spessore 8,5 mm Cat 2 - 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda parete parete a detrarre varco porta | 2,00 2,00 | 3,50 1,70 1,00 | | 1,800 1,800 1,800 | 12,60 6,12 -1,80 | | |
| | Sommano positivi mq | | | | | 18,72 | | |
| | Sommano negativi mq | | | | | -1,80 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 16,92 | 53,87 | 911,48 |
| 28 D01043a | Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica Cat 2 - 0011.0245.0306 - MANZO Giuseppina - Via Aldo Moro n° 8 - Casacalenda bagno | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 306,21 | 306,21 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 11'455,07 |

Ditta CAMARCHIOLI GIOVANNI!
 CARPENTERIA METALLICA
 INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
 C.da Masseria Zallola, s.n.
 86048 Sant'Elia a Pianisi (CB)
 Cod. Fisc. CMR GNN 81M16 B519Y
 Partita IVA 01584400707

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|--------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 12'946,18 |
| 34 B01104a | 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano (Cat 3) Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: rubinetto singolo sino al diametro 3/4" Cat 3 - 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano bagno SOMMANO cad | | | | | 5,00 5,00 | 4,78 | 23,90 |
| 35 B01105 | Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W Cat 3 - 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano SOMMANO cad | | | | | 1,00 1,00 | 71,03 | 71,03 |
| 36 D02009b | Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio ... amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 3 - 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano SOMMANO cad | | | | | 1,00 1,00 | 2'436,92 | 2'436,92 |
| 37 NP 002 | "Fornitura e posa in opera di filtro defangatore magnetico autopulente per circuiti idraulici (tipo RBM - MAG-NUS), necessario per rimuovere ogni tipo di impurità dagli impianti d ... accordi, pezzi speciali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Diametro 3/4"" " Cat 3 - 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 1,00 | 158,29 | 158,29 |
| 38 C01029 | Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazi ... cita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare Cat 3 - 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano SOMMANO cad | | | | | 1,00 1,00 | 215,14 | 215,14 |
| 39 ANP condotto fumario | Condotto fumario in POLIETILENE RETICOLATO a mono parete per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile ... delle opere murarie di complemento e dell' opere provvisionali: diametro interno 80 mm, collegato a scarico di condense Cat 3 - 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano SOMMANO m | | | | | 8,00 8,00 | 58,00 | 464,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 16'315,46 |

Ditta CAMARCHIOLI GIOVANNI
 CARPENTERIA METALLICA
 INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
 C.da Masseria Zallola, s.n.
 86048 Sant'Elia a Pianisi (CB)
 Cod. Fisc. CMR GNN 81M15 B519Y
 Partita IVA 01584400707

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|--------------|--------------------------------------|-------|---|--|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 16'315,46 |
| 40 B01102h | Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: cassetta alta di scarico Cat 3 - 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano bagno | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 20,58 | 20,58 |
| 41 B01102c | Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC) Cat 3 - 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano bagno | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 74,29 | 74,29 |
| 42 B01102b | Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vasca da bagno Cat 3 - 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano bagno | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 89,71 | 89,71 |
| 43 B01102d | Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: bidet Cat 3 - 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano bagno | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 65,03 | 65,03 |
| 44 B01005b | Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati Cat 3 - 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano - vasca da bagno - vasca da bagno | | 1,70 0,70 | | 0,500 0,500 | 0,85 0,35 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 1,20 | 8,64 | 10,37 |
| 45 B01045 | Demolizione di rivestimento in ceramica Cat 3 - 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano parete parete a detrarre ingombro vasca a detrarre ingombro vasca a detrarre varco porta | 2,00 2,00 | 3,20 1,70 1,70 0,70 1,00 | | 1,800 1,800 0,500 0,500 1,800 | 11,52 6,12 -0,85 -0,35 -1,80 | | |
| | Sommano positivi mq | | | | | 17,64 | | |
| | Sommano negativi mq | | | | | -3,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 14,64 | 7,47 | 109,36 |
| 46 B01031 | Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla Cat 3 - 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 16'684,80 |

Ditta CAMIARCHIOLI GIOVANNI
 CARPENTERIA METALLICA
 INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
 C.da Masseria Zalloja, s.n.
 86048 Sant'Elia a Pianisi (CB)
 Cod. Fisc. CMR GNN 811116 B519Y
 Partita IVA 01584400707

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|--------------|----------------|--------|----------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 16'684,80 |
| | bagno a detrarre superficie vasca da bagno | | 3,20 1,70 | 1,700 0,700 | | 5,44 -1,19 | | |
| | Sommano positivi mq Sommano negativi mq | | | | | 5,44 -1,19 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 4,25 | 9,26 | 39,36 |
| 47 B01025 | Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Cat 3 - 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano | | | | | | | |
| | parete | 2,00 | 3,20 | | 1,800 | 11,52 | | |
| | parete | 2,00 | 1,70 | | 1,800 | 6,12 | | |
| | a detrarre varco porta | | 1,00 | | 1,800 | -1,80 | | |
| | Sommano positivi mq Sommano negativi mq | | | | | 17,64 -1,80 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 15,84 | 15,43 | 244,41 |
| 48 A08003d | Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guid ... : su superfici orizzontali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia Cat 3 - 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano | | | | | | | |
| | parete | 2,00 | 3,20 | | 1,800 | 11,52 | | |
| | parete | 2,00 | 1,70 | | 1,800 | 6,12 | | |
| | a detrarre varco porta | | 1,00 | | 1,800 | -1,80 | | |
| | Sommano positivi mq Sommano negativi mq | | | | | 17,64 -1,80 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 15,84 | 19,92 | 315,53 |
| 49 D01026 | Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con tubazione in acciaio zincato (diametro 1/2") senza saldati ... sanitari e rubinetteria e dell'assistenza muraria compresa la predisposizione per l'allaccio dello scaldabagno elettrico Cat 3 - 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 792,35 | 792,35 |
| 50 D01030 | Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più ... i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria Cat 3 - 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 608,92 | 608,92 |
| 51 D01057e | Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | | | |
| | A RIPORE | | | | | | | 18'685,37 |

Ditta CAMARCHIOLI GIOVANNI
 CARPENTERIA METALLICA
 INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
 C.da Masseria Zallola, s.n.
 86048 Sant'Elia a Pianisi (CB)
 Cod. Fisc. CMR GNN 81M16 B519Y
 Partita IVA 01584400707

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 18'685,37 |
| 52 B01138 | dimensioni di: 100 x 80 x 4 cm Cat 3 - 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 565,90 | 565,90 |
| | Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli Cat 3 - 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano | | 3,20 | 1,700 | 0,200 | 1,09 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 1,09 | 74,05 | 80,71 |
| 53 A13002 | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 3 cm dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente Cat 3 - 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano bagno | | 3,20 | 1,700 | | 5,44 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 5,44 | 17,00 | 92,48 |
| 54 A13025f | Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificata, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... inale e sigillatura dei giunti: granigliato: 30 x 30 cm, effetto marmetta grana media antiscivolo (R11), spessore 8,5 mm Cat 3 - 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano bagno | | 3,20 | 1,700 | | 5,44 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 5,44 | 46,39 | 252,36 |
| 55 A14001a | Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in ... stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie omogenea naturale, spessore 8,5 mm Cat 3 - 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano | | | | | | | |
| | parete | 2,00 | 3,20 | | 1,800 | 11,52 | | |
| | parete | 2,00 | 1,70 | | 1,800 | 6,12 | | |
| | a detrarre varco porta | | 1,00 | | 1,800 | -1,80 | | |
| | Sommano positivi mq | | | | | 17,64 | | |
| | Sommano negativi mq | | | | | -1,80 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 15,84 | 53,87 | 853,30 |
| 56 D01074a | Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento Cat 3 - 0072.0768.0303 - DI SILVIO Alfredo - Via Galvani n° 1 - S. Croce di Magliano | | | | | 1,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 1,00 | | 20'530,12 |

Ditta CAMARCHIOLI GIOVANNI!
 CARPENTERIA METALLICA
 INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
 C.da Masseria Zallola, s.n.
 86048 Sant'Elia a Pianisi (CB)
 Cod. Fisc. CMR GNN 81M16 B519Y
 Partita IVA 01584400707

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 24'938,35 |
| 64 B01105 | 0078.0905.0310 - DRIZA Nexhmije - Via dei Ginepri n° 17 - Termoli (Cat 5) Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W Cat 5 - 0078.0905.0310 - DRIZA Nexhmije - Via dei Ginepri n° 17 - Termoli | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 71,03 | 71,03 |
| 65 D02009b | Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio ... amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 5 - 0078.0905.0310 - DRIZA Nexhmije - Via dei Ginepri n° 17 - Termoli | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 2'436,92 | 2'436,92 |
| 66 NP 002 | "Fornitura e posa in opera di filtro defangatore magnetico autopulente per circuiti idraulici (tipo RBM - MAG-NUS), necessario per rimuovere ogni tipo di impurità dagli impianti d ... accordi, pezzi speciali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Diametro 3/4""." Cat 5 - 0078.0905.0310 - DRIZA Nexhmije - Via dei Ginepri n° 17 - Termoli | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 158,29 | 158,29 |
| 67 C01029 | Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazi ... cita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare Cat 5 - 0078.0905.0310 - DRIZA Nexhmije - Via dei Ginepri n° 17 - Termoli | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 215,14 | 215,14 |
| 68 ANP condotto fumario | Condotto fumario in POLIETILENE RETICOLATO a mono parete per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile ... delle opere murarie di complemento e dell' opere provvisorie: diametro interno 80 mm, collegato a scarico di condense Cat 5 - 0078.0905.0310 - DRIZA Nexhmije - Via dei Ginepri n° 17 - Termoli | | 2,00 | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 2,00 | 58,00 | 116,00 |
| | _____ | | | | | | | |
| | _____ | | | | | | | |
| | _____ | | | | | | | |
| | _____ | | | | | | | |
| | _____ | | | | | | | |
| | _____ | | | | | | | |
| | _____ | | | | | | | |
| | _____ | | | | | | | |
| | _____ | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 27'935,73 |

Ditta CAMARCHIOLI GIOVANNI
 CARPENTERIA METALLICA
 INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
 C.da Masseria Zallola, s.n.
 86048 Sant'Elia a Pianisi (CB)
 Cod. Fisc. CMR GNN 81116 B519Y
 Partita IVA 01584400707

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 34'501,93 |
| 80 B01105 | 0031.0727.0302 - LOUIZ Karima - Via Rosano n° 38 - Larino (Cat 9) Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W Cat 9 - 0031.0727.0302 - LOUIZ Karima - Via Rosano n° 38 - Larino | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 71,03 | 71,03 |
| 81 D02009b | Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazio ... amento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) Cat 9 - 0031.0727.0302 - LOUIZ Karima - Via Rosano n° 38 - Larino | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 2'436,92 | 2'436,92 |
| 82 NP 002 | "Fornitura e posa in opera di filtro defangatore magnetico autopulente per circuiti idraulici (tipo RBM - MAG-NUS), necessario per rimuovere ogni tipo di impurità dagli impianti d ... accordi, pezzi speciali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Diametro 3/4""."" Cat 9 - 0031.0727.0302 - LOUIZ Karima - Via Rosano n° 38 - Larino | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 158,29 | 158,29 |
| 83 ANP condotto fumario | Condotto fumario in POLIETILENE RETICOLATO a mono parete per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile ... delle opere murarie di complemento e dell' opere provvisionali: diametro interno 80 mm, collegato a scarico di condense Cat 9 - 0031.0727.0302 - LOUIZ Karima - Via Rosano n° 38 - Larino | | 14,00 | | | 14,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 14,00 | 58,00 | 812,00 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 37'980,17 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 37'980,17 |
| | A RIPIORTARE | | | | | | | |

Ditta CAMARCHIOLI GIOVANNI
CARPENTERIA METALLICA
INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
C.da Masseria Zallola, s.n.
86048 Sant'Elia a Pianisi (CB)
Cod. Fisc. CMR GNN 811115 B51SY
Partita IVA 01584400707

