

Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Immobili nn. 0006.0626 fabbricato Via Motegrappa n. 23 (sede IACP) e 0006.1069 fabbricato Traversa di Via Alcide de Gasperi n. 21/A (Alloggi per Stndenti Universitari) - Intereventi di manutenzionee riparazione e controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74/2013 ss.mm.ii. per l'anno 2025 - Progetto del 11/11/2025.

COMMITTENTE: Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso, Via Montegrappa n. 23, 86100 Campobasso

SEDE, 11/11/2025

IL RUP / PROGETTISTA
Ing. Raffaele BATTISTA



21-11-2025
 **LUIGI SANTORO**
IMPIANTI TECNOLOGICI
UBIC. ESERC. DINT. FISC. E LUOGO CONS. DOC. FISC.
CONTRADA CALVARIO, SNC (CB)
COD. FISC. : 51116420865
P. IVA: 006 5450 070 1

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI (SpCat 1) Interno 01 (Cat 1)							
1 NP.001	Fornitura e posa in opera di rubinetto filtro completo materiale di fissaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Incluso lo smontaggio, il trasporto a rifiuto e lo smaltimento del materiale/apparecchiatura sostituita. Diametro 1/2" x 3/8". SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 1 - Interno 01					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	29,80	29,80
2 NP.004	Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta di scarico da esterno e/o da incasso completo di sfera in plastica, raccordi, pezzi speciali, materiale di fissaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Incluso lo smontaggio, il trasporto a rifiuto e lo smaltimento del materiale/apparecchiatura sostituita. SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 1 - Interno 01					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	40,00	40,00
3 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 1 - Interno 01 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 17 (Cat 2)							
4 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 2 - Interno 17 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 18 (Cat 3)							
5 NP.004	Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta di scarico da esterno e/o da incasso completo di sfera in plastica, raccordi, pezzi speciali, materiale di fissaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Incluso lo smontaggio, il trasporto a rifiuto e lo smaltimento del materiale/apparecchiatura sostituita. SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI							
	A R I P O R T A R E							233,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							233,02
	Cat 3 - Interno 18					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	40,00	40,00
6 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 3 - Interno 18 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 20 (Cat 4)							
7 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 4 - Interno 20 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 24 (Cat 5)							
8 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 5 - Interno 24 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 25 (Cat 6)							
9 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 6 - Interno 25 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 26 (Cat 7)							
10 MOL25_D02	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con							
	A RIPORTARE							599,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							599,46
078a	compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 7 - Interno 26 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 28 (Cat 8)							
11 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 8 - Interno 28 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 31 (Cat 9)							
12 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 9 - Interno 31 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 33 (Cat 10)							
13 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 10 - Interno 33 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 34 (Cat 11)							
14 MOL25_B01 102c	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC) SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 11 - Interno 34					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	76,42	76,42
	A R I P O R T A R E							1'002,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'002,32
15 MOL25_D01 043a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 11 - Interno 34 rimontaggio dopo intervento - solo incidenza della manodopera (49%) - incluso morsetti, canotto e guarnizione					0,49		
	SOMMANO cad					0,49	301,25	147,61
16 MOL25_B01 108a	Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: fino a 6 elementi, per radiatore SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 11 - Interno 34					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,35	10,35
17 MOL25_D02 047b	Radiatori a piastre in ghisa componibili preassemblati in fabbrica, preverniciati con antiruggine e vernice RAL 9010, in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, mensole a murare, diametro attacchi 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: interasse 623 mm; altezza 680 mm; profondità 100 mm; emiss. termica 90 ± 5% W ad elemento: a quattro elementi SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 11 - Interno 34 rimontaggio dopo intervento - solo incidenza della manodopera (25%) - incluso kit guarnizione					0,25		
	SOMMANO cad					0,25	188,34	47,09
18 NP.002	Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza caldaia 3 bar - Diametro 1/2. E' incluso lo smontaggio dell'apparecchiatura danneggiata in modo irreparabile ed il suo smaltimento, regolazione del generatore di calore e verifica corretto funzionamento. SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 11 - Interno 34					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	29,60	29,60
19 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 11 - Interno 34 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 35 (Cat 12)							
	A RIPORTARE							1'318,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'318,58
20 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 12 - Interno 35 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	81,61	81,61
	Interno 36 (Cat 13)							
21 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 13 - Interno 36 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	81,61	81,61
	Interno 37 (Cat 14)							
22 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 14 - Interno 37 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	81,61	81,61
	Interno 38 (Cat 15)							
23 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 15 - Interno 38 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	81,61	81,61
	Interno 39 (Cat 16)							
24 MOL25_B01 105	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 16 - Interno 39 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	73,07	73,07
	A R I P O R T A R E							1'718,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'718,09
25 MOL25_D02 009b	Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazione murale, marcatura CE, costituito da: camera di combustione stagna e scambiatore di calore multiranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile, scambiatore di calore composto da tubi lisci in acciaio inox, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia, produzione sanitario a temperatura costante, misuratore di portata sanitario, valvola di non ritorno fumi, valvola differenziale by-pass, completa di rubinetti di intercettazione, termoregolatore evoluto in grado di gestire il regolazione climatica, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 16 - Interno 39					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'420,01	2'420,01
26 NP.005	Fornitura e posa in opera di asta doccia (sali-scendi) cromata, completa di raccordi, pezzi speciali, fissaggi e quant'alto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Restano escluse eventuali opere murarie. Compreso l'eventuale smontaggio, trasporto a rifiuto e smaltimento dell'apparecchiatura danneggiata. SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 16 - Interno 39					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	34,30	34,30
27 NP.003	Fornitura e posa in opera di batteria scarico tipo cati juniores completa di raccordi, pezzi speciali, materiale di fissaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Incluso lo smontaggio, il trasporto a rifiuto e lo smaltimento del materiale/apparecchiatura sostituita. SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 16 - Interno 39					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	184,00	184,00
28 NP.006	Fornitura e posa in opera di cartuccia del lavello cucina e/o lavabo e/o bidet e/o vasca e/o doccia, completa di raccordi, pezzi speciali, fissaggi e quant'alto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Restano escluse eventuali opere murarie. E' incluso alresi, lo smontaggio dell'apparecchiatura danneggiata in modo irreparabile ed il suo smaltimento e verifica corretto funzionamento della nuova. SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 16 - Interno 39 lavabo bidet					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	40,30	80,60
29 MOL25_B01	Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico,							
	A RIPORTARE							4'437,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'437,00
108b	rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 7 a 12 elementi, per radiatore SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 16 - Interno 39 rimozione - per sostituzione guarnizioni sulla mandata e ritorno rimontaggio - incluso la sostituzione delle guarnizioni sulla mandata e ritorno					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,22	30,44
30 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 16 - Interno 39 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 40 (Cat 17)							
31 MOL25_B01 105	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 17 - Interno 40					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	73,07	73,07
32 MOL25_D02 009b	Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazione murale, marcatura CE, costituito da: camera di combustione stagna e scambiatore di calore multiranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile, scambiatore di calore composto da tubi lisci in acciaio inox, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia, produzione sanitario a temperatura costante, misuratore di portata sanitario, valvola di non ritorno fumi, valvola differenziale by-pass, completa di rubinetti di intercettazione, termoregolatore evoluto in grado di gestire il regolazione climatica, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 17 - Interno 40					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'420,01	2'420,01
33 MOL25_D01 090	Miscelatore monocomando cromato per bidet con erogazione a doccetta orientabile completo di scarico diametro 1"1/4 SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 17 - Interno 40					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		7'042,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		7'042,13
	SOMMANO cad					1,00	127,88	127,88
	Interno 42 (Cat 18)							
34 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 18 - Interno 42 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 43 (Cat 19)							
35 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 19 - Interno 43 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 44 (Cat 20)							
36 MOL25_D01 044a	Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione, isolata contro la trasudazione, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza tubo di risciacquamento, senza morsetto, con rubinetto d'arresto, bianca con coperchio, comprese grappe e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie: con comando a pulsante pneumatico incassato SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 20 - Interno 44					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,79	191,79
37 NP.007	Fornitura e posa in opera di box/cabina doccia del tipo scorreole c/o a soffietto, completa di pezzi speciali, fissaggi e quant'alto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Restano escluse eventuali opere murarie. E' incluso altresì, lo smontaggio del box/cabina esistente danneggiata in modo irreparabile ed il suo smaltimento. Caratteristiche tecniche: - profili di colore bianco; - pannelli in plexiglass; - dimensioni: 80-140 cm. SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 20 - Interno 44					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	411,00	411,00
38	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore							
	A R I P O R T A R E							7'936,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'936,02
MOL25_D02 078a	di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 20 - Interno 44 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 45 (Cat 21)							
39 NP.004	Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta di scarico da esterno e/o da incasso completo di sfera in plastica, raccordi, pezzi speciali, materiale di fissaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Incluso lo smontaggio, il trasporto a rifiuto e lo smaltimento del materiale/apparecchiatura sostituita. SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 21 - Interno 45					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	40,00	40,00
40 MOL25_RU _01007	Operaio metalmeccanico C2 SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 21 - Interno 45 sontaggio contatore acqua sanitaria con sostituzioe delle guarnizioni e successivo rimontaggio - n. 2 persone x n. 2 ore *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO ora					4,00	25,20	100,80
41 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 21 - Interno 45 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 46 (Cat 22)							
42 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 22 - Interno 46 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 47 (Cat 23)							
43	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore							
	A R I P O R T A R E							8'321,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'321,65
MOL25_D02 078a	di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 23 - Interno 47 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 48 (Cat 24)							
44 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 24 - Interno 48 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 49 (Cat 25)							
45 MOL25_D01 092a	Miscelatore monocomando cromato per lavello a parete, con bocca di erogazione fusa girevole: normale completo di rosone SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 25 - Interno 49 cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,67	153,67
46 NP.006	Fornitura e posa in opera di cartuccia del lavello cucina e/o lavabo e/o bidet e/o vasca e/o doccia, completa di raccordi, pezzi speciali, fissaggi e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Restano escluse eventuali opere murarie. E' incluso altresì, lo smontaggio dell'apparecchiatura danneggiata in modo irreparabile ed il suo smaltimento e verifica corretto funzionamento della nuova. SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 25 - Interno 49 lavabo bidet					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	40,30	80,60
47 MOL25_RU _01007	Operaio metalmeccanico C2 SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 25 - Interno 49 sostituzione guarnizione wc - incluso il materiale					1,00		
	SOMMANO ora					1,00	25,20	25,20
48 MOL25_B01 105	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 25 - Interno 49							
	A R I P O R T A R E							8'744,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'744,34
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	73,07	73,07
49 MOL25_D02 009b	Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazione murale, marcatura CE, costituito da: camera di combustione stagna e scambiatore di calore multiranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile, scambiatore di calore composto da tubi lisci in acciaio inox, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia, produzione sanitario a temperatura costante, misuratore di portata sanitario, valvola di non ritorno fumi, valvola differenziale by-pass, completa di rubinetti di intercettazione, termoregolatore evoluto in grado di gestire il regolazione climatica, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 25 - Interno 49					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'420,01	2'420,01
50 MOL25_B01 081	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 25 - Interno 49 soffitti pareti					29,20 78,11		
	SOMMANO mq					107,31	4,69	503,28
51 MOL25_A17 002a	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 25 - Interno 49 Computato al 15% della superficie totale: Vedi voce n° 50 [mq 107.31] *(par.ug.=15/100)	0,15				16,10		
	SOMMANO mq					16,10	5,22	84,04
52 MOL25_A17 001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 25 - Interno 49 Vedi voce n° 50 [mq 107.31]					107,31		
	SOMMANO mq					107,31	2,10	225,35
53 MOL25_A17 010a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 25 - Interno 49 soffitti					29,20		
	SOMMANO mq					29,20	4,71	137,53
	A R I P O R T A R E							12'187,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'187,62
54 MOL25_A17 011c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: lavabile germicida-fungicida SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 25 - Interno 49 pareti					78,11		
	SOMMANO mq					78,11	7,30	570,20
55 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 25 - Interno 49 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 50 (Cat 26)							
56 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 26 - Interno 50 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 52 (Cat 27)							
57 MOL25_B01 105	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 27 - Interno 52					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	73,07	73,07
58 MOL25_D02 009b	Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazione murale, marcatura CE, costituito da: camera di combustione stagna e scambiatore di calore multiranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile, scambiatore di calore composto da tubi lisci in acciaio inox, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia, produzione sanitario a temperatura costante, misuratore di portata sanitario, valvola di non ritorno fumi, valvola differenziale by-pass, completa di rubinetti di intercettazione, termoregolatore evoluto in grado di gestire il regolazione climatica, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario)							
	A R I P O R T A R E							12'994,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'994,11
	SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 27 - Interno 52					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'420,01	2'420,01
59 MOL25_F01 109c	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 27 - Interno 52 per sostituzione materiale di tenuta raccordi tubazione gag					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	285,04	285,04
60 MOL25_RU _01007	Operaio metalmeccanico C2 SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 27 - Interno 52 sostituzione materiale di tenuta dai raccordi della tubazione gas: dal generatore di calore sino al contatore volumetrico - n. 4 ore x n. 2 persone *(par.ug.=4*2)	8,00				8,00		
	SOMMANO ora					8,00	25,20	201,60
61 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 27 - Interno 52 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 53 (Cat 28)							
62 MOL25_B01 105	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 28 - Interno 53					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	73,07	73,07
63 MOL25_D02 009b	Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria istantanea modulante, funzionante a metano (possibilità di funzionamento anche a gpl), installazione murale, marcatura CE, costituito da: camera di combustione stagna e scambiatore di calore multiranghi in tubi lisci inclinati d'acciaio inossidabile, scambiatore di calore composto da tubi lisci in acciaio inox, bruciatore ceramico modulante a fiamma rovescia, produzione sanitario a temperatura costante, misuratore di portata sanitario, valvola di non ritorno fumi, valvola differenziale by-pass, completa di rubinetti di intercettazione, termoregolatore evoluto in grado di gestire il regolazione climatica, in opera esclusi i collegamenti elettrici, il collegamento alla canna fumaria, gli accessori per il							
	A R I P O R T A R E							16'055,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'055,44
64 NP.003	trattamento acque ed eventuali comandi remoti evoluti, delle seguenti potenzialità: 22 kW (riscaldamento) e 29 kW (sanitario) SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 28 - Interno 53					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'420,01	2'420,01
	Fornitura e posa in opera di batteria scarico tipo catis juniores completa di raccordi, pezzi speciali, materiale di fissaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Incluso lo smontaggio, il trasporto a rifiuto e lo smaltimento del materiale/apparecchiatura sostituita. SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 28 - Interno 53					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	184,00	184,00
65 MOL25_RU _01007	Operaio metalmeccanico C2 SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 28 - Interno 53 sostituzione canotto e guarnizione wc - incluso il materiale					1,00		
	SOMMANO ora					1,00	25,20	25,20
66 NP.007	Fornitura e posa in opera di box/cabina doccia del tipo scorreole e/o a soffietto, completa di pezzi speciali, fissaggi e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Restano escluse eventuali opere murarie. E' incluso alresi, lo smontaggio del box/cabina esistente danneggiata in modo irreparabile ed il suo smaltimento. Caratteristiche tecniche: - profili di colore bianco; - pannelli in plexiglass; - dimensioni: 80-140 cm. SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 28 - Interno 53					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	411,00	411,00
67 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 28 - Interno 53 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
Interno 54 (Cat 29)								
68 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 29 - Interno 54							
	A R I P O R T A R E							19'177,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'177,26
	incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 55 (Cat 30)							
69 MOL25_RU _01007	Operaio metalmeccanico C2 SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 30 - Interno 55 sostituzione canotto e guarnizione wc - incluso il materiale					1,00		
	SOMMANO ora					1,00	25,20	25,20
70 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 30 - Interno 55 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 56 (Cat 31)							
71 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 31 - Interno 56 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 57 (Cat 32)							
72 MOL25_D02 066	Circolatore per caldaia autonoma murale di produzione nazionale compresi smontaggio e rimontaggio mantello caldaia e sostegno pompa, scollegamento e ricollegamento impianto elettrico, svuotamento e riempimento pacco caldaia, rimozione vecchio circolatore e rimontaggio nuovo circolatore, prova di funzionamento SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 32 - Interno 57					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	399,09	399,09
73 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 32 - Interno 57 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		19'846,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		19'846,38
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 58 (Cat 33)							
74 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 33 - Interno 58 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 59 (Cat 34)							
75 NP.007	Fornitura e posa in opera di box/cabina doccia del tipo scorreole e/o a soffietto, completa di pezzi speciali, fissaggi e quant'alto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Restano escluse eventuali opere murarie. E' incluso altresì, lo smontaggio del box/cabina esistente danneggiata in modo irreparabile ed il suo smaltimento. Caratteristiche tecniche: - profili di colore bianco; - pannelli in plexiglass; - dimensioni: 80-140 cm. SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 34 - Interno 59					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	411,00	411,00
76 NP.008	Fornitura e posa in opera di pressostato per generatore di calore murale. E' incluso lo smontaggio dell'apparecchiatura danneggiata in modo irreparabile ed il suo smaltimento, regolazione del generatore di calore e verifica corretto funzionamento. SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 34 - Interno 59					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	60,00	60,00
77 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 34 - Interno 59 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 60 (Cat 35)							
78 NP.003	Fornitura e posa in opera di batteria scarico tipo cati juniores completa di raccordi, pezzi speciali, materiale di fissaggio e							
	A R I P O R T A R E							20'562,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'562,21
79 NP.007	quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Incluso lo smontaggio, il trasporto a rifiuto e lo smaltimento del materiale/apparecchiatura sostituita. SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 35 - Interno 60					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	184,00	184,00
	Fornitura e posa in opera di box/cabina doccia del tipo scorreole e/o a soffietto, completa di pezzi speciali, fissaggi e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Restano escluse eventuali opere murarie. E' incluso altresì, lo smontaggio del box/cabina esistente danneggiata in modo irreparabile ed il suo smaltimento. Caratteristiche tecniche: - profili di colore bianco; - pannelli in plexiglass; - dimensioni: 80-140 cm. SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 35 - Interno 60					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	411,00	411,00
80 MOL25_RU _01007	Operaio metalmeccanico C2 SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 35 - Interno 60 sostituzione morsetti e canotto vaso igienico - incluso il materiale					1,00		
	SOMMANO ora					1,00	25,20	25,20
81 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 35 - Interno 60 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
82 MOL25_D02 078a	Interno 61 (Cat 36) Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 36 - Interno 61 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
83 NP.007	Interno 62 (Cat 37) Fornitura e posa in opera di box/cabina doccia del tipo scorreole e/o a soffietto, completa di pezzi speciali, fissaggi e							
	A R I P O R T A R E							21'345,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							21'345,63
	quant'alto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Restano escluse eventuali opere murarie. E' incluso altresì, lo smontaggio del box/cabina esistente danneggiata in modo irreparabile ed il suo smaltimento. Caratteristiche tecniche: - profili di colore bianco; - pannelli in plexiglass; - dimensioni: 80-140 cm. SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 37 - Interno 62					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	411,00	411,00
84 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 37 - Interno 62 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 63 (Cat 38)							
85 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 38 - Interno 63 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 65 (Cat 39)							
86 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 39 - Interno 65 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 66 (Cat 40)							
87 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 40 - Interno 66 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		22'001,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		22'001,46
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 67 (Cat 41)							
88 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 41 - Interno 67 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 68 (Cat 42)							
89 MOL25_B01 031	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 42 - Interno 68 ingresso alloggio		2,60	1,200		3,12		
	SOMMANO mq					3,12	9,53	29,73
90 MOL25_B01 040	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 42 - Interno 68 rimozione di colla sulla pavimentazione rimossa Vedi voce n° 89 [mq 3.12] rimozione di colla sul massetto					3,12		
						3,12		
	SOMMANO mq					6,24	7,93	49,48
91 MOL25_A13 023e	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua B1a UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A): 30 x 60 cm, naturale o bocciardato spessore 10 mm SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 42 - Interno 68 voce utilizzata solo per la posa in opera - incidenza del 22%: Vedi voce n° 89 [mq 3.12] *(par.ug.=22/100)	0,22				0,69		
	SOMMANO mq					0,69	60,32	41,62
92 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 42 - Interno 68 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise							
	A R I P O R T A R E							22'285,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'285,51
	per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 69 (Cat 43)							
93 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 43 - Interno 69 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Interno 70 (Cat 44)							
94 MOL25_D02 078a	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 44 - Interno 70 incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,61	81,61
	Bagni comuni al piano terra (Cat 45)							
95 NP.004	Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta di scarico da esterno e/o da incasso completo di sfera in plastica, raccordi, pezzi speciali, materiale di fissaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Incluso lo smontaggio, il trasporto a rifiuto e lo smaltimento del materiale/apparecchiatura sostituita. SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 45 - Bagni comuni al piano terra bagno uomini bagno donne					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	40,00	80,00
96 MOL25_RU _01007	Operaio metalmeccanico C2 SpCat 1 - ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI Cat 45 - Bagni comuni al piano terra sostituzione guarnizioni cassette di scarico bagno uomini e bagno donne - incluso il maeriale					1,00		
	SOMMANO ora					1,00	25,20	25,20
	Parziale ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI (SpCat 1) euro							22'635,54
	SEDE IACP DI CAMPOBASSO (SpCat 2) Uffici (Cat 46)							
	A R I P O R T A R E							22'635,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							22'635,54
97 MOL25_D02 063b	Sostituzione valvola e detentore di radiatore con attacco acciaio in un impianto di riscaldamento centralizzato condominiale funzionante: valvola a squadra a regolazione semplice, diametro 1/2" SpCat 2 - SEDE IACP DI CAMPOBASSO Cat 46 - Uffici radiatore stanza n. ____ al piano secondo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	54,34	54,34
98 MOL25_RU _01007	Operaio metalmeccanico C2 SpCat 2 - SEDE IACP DI CAMPOBASSO Cat 46 - Uffici Riparazione impianto termico - perdita dalla tubazione di mandata nella stanza n. ____ al piano secondo con: 1. apertura traccia; 2. sostituzione del tratto di tubo danneggiato; 3. riempimento impianto; 4. verifica di corretto funzionamento impianto - n. 4 ore x n. 2 persone *(par.ug.=4*2)	8,00				8,00		
	SOMMANO ora					8,00	25,20	201,60
	Centrale Termica (Cat 47)							
99 NP.009	Fornitura e posa in opera di controllo fiamma per bruciatore a gas, tipo LFL1.322, 220V. E' incluso lo smontaggio dell'apparecchiatura danneggiata in modo irreparabile ed il suo smaltimento, regolazione del generatore di calore e verifica corretto funzionamento impianto. SpCat 2 - SEDE IACP DI CAMPOBASSO Cat 47 - Centrale Termica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'680,00	1'680,00
100 NP.010	Fornitura e posa in opera di organo di tenuta per bruciatore a gas, tipo SUNTEC 993010 132632 / RIELLO 3000766. E' incluso lo smontaggio dell'apparecchiatura danneggiata in modo irreparabile ed il suo smaltimento, regolazione del bruciatore di calore e verifica corretto funzionamento. SpCat 2 - SEDE IACP DI CAMPOBASSO Cat 47 - Centrale Termica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	792,00	792,00
101 MOL25_D02 065a	Sostituzione valvola sfogo aria in ottone stampato, nel caso di impianto centralizzato, posta alla sommità della rete d'aria: diametro 3/8" SpCat 2 - SEDE IACP DI CAMPOBASSO Cat 47 - Centrale Termica					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,64	39,28
102 MOL25_D02 078c	Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per impianti con potenza superiore ai 100 kW SpCat 2 - SEDE IACP DI CAMPOBASSO Cat 47 - Centrale Termica incluso il modulo prepagato da consegnare alla regione Molise							
	A RIPORTARE							25'402,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							25'402,76
	per l'anno 2025					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	251,10	251,10
	Parziale SEDE IACP DI CAMPOBASSO (SpCat 2) euro							3'018,32
	Parziale LAVORI A MISURA euro							25'653,86
	TOTALE euro							25'653,86
	A RIPORTARE							

